

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ocieplenie i naprawa pokrycia dachu w świetlicy wiejskiej w Żernikach Górnych					
1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka kominów wolnostojących z cegły na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
		2 25	m <sup>3</sup>	2 250	
				RAZEM	2.250
2	KNR 13-23 0106-02	Rozbiórka pokryć dachowych z papy - 1 warstwa	m <sup>2</sup>		
		214.2	m <sup>2</sup>	214.200	
				RAZEM	214.200
3	KNR 13-23 0106-03	Rozbiórka pokryć dachowych z papy - każda następna warstwa Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		214.2	m <sup>2</sup>	214.200	
				RAZEM	214.200
4		Opłata za utylizację zerwanej papy	m <sup>2</sup>		
	wycena indywidualna	214.2	m <sup>2</sup>	214.200	
				RAZEM	214.200
5	KNR 13-23 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich	m <sup>2</sup>		
		28	m <sup>2</sup>	28.000	
				RAZEM	28.000
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
9	KNR 4-01 0353-01	Rozebranie płyt żelbetowych	m <sup>2</sup>		
		6.3	m <sup>2</sup>	6.300	
				RAZEM	6.300
10	KNR 2-02 0503-04	Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu gr.12cm	m <sup>2</sup>		
		214.2	m <sup>2</sup>	214.200	
				RAZEM	214.200
11	KNR-W 2- 02 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy naszyonej	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.		
		0.47		0.470	
				RAZEM	0.470
12	KNNR-W 3 0511-01	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami - deska czołowa okapu do mocowania uchwytywnych	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
13	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		83.4	m <sup>2</sup>	83.400	
				RAZEM	83.400
14	KNR 19-01 0333-05	Przemurowanie kominów wolnostojących ponad dachem o obj. ponad 0,5 m <sup>3</sup> w jednym miejscu	m <sup>3</sup>		
		2.25	m <sup>3</sup>	2.250	
				RAZEM	2.250
15	KNR-W 2- 17 0137-01	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych	szk		
		18	szk.	18.000	
				RAZEM	18.000
16	NNRNKB 202 0546 01	(z VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR K-05 0302-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
	7		m	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR-W 2- 02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podckienników długości do 1 m zewnętrzne	szt		
	2.55		szt	2.550	
				RAZEM	2.550
19	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
	2.93		m <sup>2</sup>	2.930	
				RAZEM	2.930
20	KNR-W 4- 01 0443-03	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
	2.6		m <sup>2</sup>	2.600	
				RAZEM	2.600
21	KNR 13-23 0205-04	Zamurowanie otworów w murach z cegły o grubości ponad 1 ceg pod otynkowanie	szt		
	0.6		szt	0.600	
				RAZEM	0.600
22	KNR 2-02 1204-01	Drzwi stalowe typ lekki	m <sup>2</sup>		
	2		m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000