

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont balkonów w budynku administracyjnyk UMIG w Busku - Zdroju					
1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek i cokolików z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 30.19	m ² m ²	30.190	
				RAZEM	30.190
2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściiennej 26.92	m ² m ²	26.920	
				RAZEM	26.920
3	KNR-W 4-01 0619-08	Oczyszczenie powierzchni z wykwitów, kleju i skruszałej zaprawy przy użyciu szczotek stalowych 22.15	m ² m ²	22.150	
				RAZEM	22.150
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - płyta balkonów 22.15	m ² m ²	22.150	
				RAZEM	22.150
5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 22.15	m ² m ²	22.150	
				RAZEM	22.150
6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 22.15	m ² m ²	22.150	
				RAZEM	22.150
7	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 30 cm 89.73	m m	89.730	
				RAZEM	89.730
8	KNR 0-12 1119-02 analogia	Obłożenie czół balkonów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm 89.73	m m	89.730	
				RAZEM	89.730
9	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby 110.76	m ² m ²	110.760	
				RAZEM	110.760
10	KNR-W 4-01 0726-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III 22.15	m ² m ²	22.150	
				RAZEM	22.150
11	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 110.76	m ² m ²	110.760	
				RAZEM	110.760
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - sufity 110.76	m ² m ²	110.760	
				RAZEM	110.760
13	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów 110.76	m ² m ²	110.760	
				RAZEM	110.760
14	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 6.1	m ² m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
15	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad 91.1	m ² m ²	91.100	
				RAZEM	91.100
16	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR-W 4-01 0623-01 0623-02	3-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu 0.58	m ² m ²	 0.580	 0.580
				RAZEM	0.580
19	KNR-W 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 3.42	m ² m ²	 3.420	 3.420
				RAZEM	3.420
20	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 0.58	m ² m ²	 0.580	 0.580
				RAZEM	0.580
21	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 0.58	m ² m ²	 0.580	 0.580
				RAZEM	0.580
22	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania rurowe o wysokości do 10 m 64	m ² m ²	 64.000	 64.000
				RAZEM	64.000
23	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 244.8	m ² m ²	 244.800	 244.800
				RAZEM	244.800
24	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 4 km 3	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000