

URZĄD MIASTA I GMINY
w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
REGON 000523695 NIP 655-10-05-568

Busko - Zdrój dnia 28.09.2011r

Znak: RSID – 7040/59/11

Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym remontu schodów oraz części chodnika przy ulicy Kościuszki obok Rejonowego Sądu.

Wycenę prosimy wykonać wg załączonych przedmiarów robót do dnia 04.10.2011

Przedmiotową ofertę prosimy dostarczyć do tut. urzędu lub przesłać e-mailem na adres p.tomala@umig.busko.pl. Wszelkie zapytania lub uwagi prosimy kierować pod numerem 413785232.

Termin realizacji zadania do 31.10.2011r.

Rozliczenie nastąpi po przeprowadzonym obmiarze robót faktycznie wykonanych.

BURMISTRZ

Waldemar Sikora

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont schodów

Obiekt o pow. 60 m²

Inwestor: Gmina Busko-Zdrój

L.p.	Symbol	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość robót	Cena (zł)	Wartość (zł)
1	KNNR 6 0803-0500	Rozebranie nawierzchni schodów z bloczków betonowych 30/15 11m ²	m ²	12		
2	KNNR 60802-0600	Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15 cm	m ³	30		
3	KNR 4- 041101- 30100	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km	m ³	6		
4	KNNR 6 0609-0600	Ułożenie obrzeży 70 mb o wymiarach 30x8 na ławie betonowej	m	70,00		
5	KNR 2- 310114-04	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 15 cm	m ²	60,00		
6	NNRNKB23 1 0511-04	Ułożenie kostki brukowej o gr. 6 cm na posypce żwirowej 4 cm (schody)	m ²	46,00		
7	NNRNKB23 1 0511-04	Ułożenie kostki brukowej typu prostokąt grafitowy o pow. o gr. 6 cm na posypce żwirowej 4 cm (podjazd szer. 1,2m)	m ²	14,00		
8	KNNR 4- 040804- 80100	Wykonanie i montaż balustrady o łącznej dł 17,5 mb (bieg schodów i podjazd)	m	17,50		
9	KNR-W 2-01 90510-04	Humusowanie skarp z obsianiem przy gr. warstwy humusu 5 cm	m ²	22,50		
					Wartość netto:	
					VAT 23%	
					Wartość brutto:	

Busko-Zdrój 09.2011 r.

BURMISTRZ
Waldemar Sikora

Przedmiar Robót

Remont chodnika

Obiekt o pow.150 m2

Inwestor: Gmina Busko-Zdrój

L.p.	Symbol	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość robót	Cena (zł)	Wartość (zł)
1	7KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy gruntu o grubości 20	m ²	150		
2	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie mechaniczne pod warstwy konstrukcyjne	m ²	150		
3	KNR 2-31 0114-03+04	Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm o gr 15 cm po zagęszczeniu	m ²	150,00		
4	KNNR 6 0609-0600	Ułożenie obrzeży 75 mb o wymiarach 30x8 na ławie betonowej	m	75,00		
5	NNRNKB23 1 0511-04	Ułożenie kostki brukowej o pow.150 m2 o gr. 6 cm na posypce żwirowej 5 cm (schody)	m ²	150,00		
6	KNR-W 2-01 0510-04	Humusowanie i obsianiem terenów zielonych przy gr. warstwy humusu 5 cm	m ²	150,00		
					Wartość netto:	
					VAT 23%	
					Wartość brutto:	

Busko-Zdrój 09.2011 r.

BURMISTRZ*Waldemar Sikora*