

Przedmiar robót							
Remont kanału deszczowego dn 800 w ul. Mickiewicza							
1	Podstawa nr ST	Opis i wyczerpanie	J.m.	Ilość jednostek	Razem	cena jednostkowa	Wartość w zł
2	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,02	0,02		
3	D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjno-kartograficzna	km	0,02	0,02		
4	D-03.02.01A	Założenie rury ochronnej dwudzielnej AROTA fi 160 z uszczelnieniem końców rur na sieci energetyczne enN i telekomunikacyjnej	m	6,00	6,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie kanału deszczowego z rur betonowych fi 800mm	m	23,00	23,00		
6	D-01.02.04	Załadunek materiału z rozbiórki	m3	70,40	70,40		
7	D-01.02.04	Wywóz materiału z rozbiórki na odległość do 5km	m3	70,40	70,40		
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
8	02.00.00 45112100-6	ROBOTY ZIEMNE					
9	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,6 m3 z transportem urobku samochodami samowład. 5-10 t na odl. Do 5 km, gr kat I-V	m3	152,00	152,00		
10	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów gruntem z dokopu (piasek) z zagęszczeniem warstwami – zakup, dowóz piasku i wbudowanie materiału	m3	83,00	83,00		
11	D-02.03.01	Wykonanie plantowania terenu ziemią z wykopów gr 0,5m cm wraz z obsianiem mieszanką traw	m3	15,00	15,00		
Razem ROBOTY ZIEMNE							
12	02.00.00 45232410-9	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
12	D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych WIPRO fi 800mm o sztywności obwodowej SN8 łączonych kielichowo. (klasa wytrzymałości II, beton C45/55)	mb	23,00	23,00		
13	D-03.02.01	Podsypka piaskowa rur fi 800 gr. 15 cm z zagęszczeniem	m2	46,00	46,00		
14	D-04.04.01	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stab. Mech. 0/63mm gr 25cm kanał fi 800mm	m2	46,00	46,00		
15	D-03.02.01	Wykonanie szalunku w wykopie wraz z rozebraniem szalunku	m2	92,00	92,00		
Razem ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO							
Ogółem wartość robót NETTO zł							
PODATEK VAT 23%							
Ogółem wartość robót BRUTTO zł							