

GNMW.7021.25.2012

**Wszyscy wykonawcy zainteresowani wykonaniem zadania
pn: „Rozbiórka części budynku gospodarczego, pełniącego
funkcję punktu skupu w Kołaczkowicach gm. Busko-Zdrój”**

Dotyczy: Rozbiórki części bud gospodarczego
w Kołaczkowicach gm. Busko-Zdrój

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w trybie zapytania ofertowego (ZO) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tekst jednolity Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zmianami) Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-187-96-46 zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka części budynku gospodarczego, pełniącego funkcję punktu skupu w Kołaczkowicach gmina Busko-Zdrój.

Planowany do wykonania zakres robót obejmuje:

- Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty płaskie - nie nadające się do użytku: 353,00 m²
- Utylizację eternitu: 4,90 t
- Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste: 149,20 m²
- Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej: 50,75 m³
- Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej: 196,00 m²
- Zabudowę ściany szczytowej blachą stalową na ruszcie drewnianym (blacha inwestora): 76,25 m²
- Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową na łatach (blacha inwestora): 196,00 m²
- Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów: 14 m
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km: 60,00 m³
- Ogrodzenie z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych: 13,00 m
- Wykonanie furtki stalowa z kształtowników 1.0x1.5 m wypełniona siatką ocynkowaną: 1,00 szt.
- Wykonanie bramy stalowa z kształtowników 6.00x1.50 m wypełniona siatką ocynkowaną: 1,00 szt.
- Humusowanie terenu z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm: 400,00 m²

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót do wykonania oraz podstawy wyceny zawiera przedmiar robót stanowiący *załącznik Nr 2* do niniejszego ZO.

Wszystkie materiały jako fabrycznie nowe i w I gatunku dostarcza wykonawca.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia winna również obejmować:

- urządzenie palcu budowy, dostarczenie wody i energii do celów budowlanych oraz zabezpieczenie i dozorowanie mienia wykonawcy,
- koszty wykonania badania skuteczności zerowania instalacji odgromowej. Na dzień odbioru wykonawca winien dostarczyć zamawiającemu protokół z przeprowadzenia ww badania..
- 23,00 % podatku VAT,

- 36 miesięczną gwarancję,

Zaleca się aby przed sporządzeniem oferty wykonawca dokonał oględzin obiektu będącego przedmiotem niniejszego ZO.

Termin wykonania robót: do **30 lipca 2012 r.**

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić w okresie trwania umowy. Wykonawca składa ofertę na formularzu oferta, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ZO.

Warunki na jakich zostanie zawarta umowa z wykonawcą określono w załączniku Nr 3 do niniejszego ZO.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest mgr inż. Krzysztof Tometczak, tel. (0-41) 370-52-48.

Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem: „Rozbiórka części budynku gospodarczego, pełniącego funkcję punktu skupu w Kołaczkowicach gm. Busko-Zdrój” należy złożyć lub przesać na adres: Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w terminie do 12 czerwca 2012 r. do godz. 12⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi w pok. Nr 13 w dniu **12 czerwca 2012 r. o godz. 12¹⁵**.

O wyborze oferty będzie decydowało jedno kryterium oceny oferty: cena z wagą 100,00 %.

Załączniki

1. 1 x Druk oferty.
2. 1 x Przedmiar robót.
3. 1 x Wzór umowy.

BURMISTRZ

Waldemar Sikora



..... dnia 2011 r.

.....
/Pełna nazwa własna firmy
adres, nr tel., NIP i Regon/

OFERTA

na wykonanie zadania pn: „Rozbiórka części budynku gospodarczego, pełniącego funkcję punktu skupu w Kołaczkowicach gm. Busko-Zdrój”

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót oraz podstawy wyceny zawiera kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty (pismo GNMW.7021.25.2012 z dnia 31 maja 2012 r.).

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje:

- urządzenie palcu budowy, dostarczenie wody i energii do celów budowlanych oraz zabezpieczenie i dozоровanie mienia wykonawcy,
- koszty wykonania badania skuteczności zerowania instalacji odgromowej. Na dzień odbioru wykonawca winien dostarczyć zamawiającemu protokół z przeprowadzenia ww badania..
- 23,00 % podatku VAT,
- 36 miesięczną gwarancję,

Oświadczam, że przed sporządzeniem oferty dokonałem oględzin terenu, na którym będą wykonywane roboty.

Termin wykonania robót
/nie później niż do 30 lipca 2012 r.

Ww zakres oferuję wykonać za kwotę brutto zł, słownie:

.....

Załączniki do oferty:

1. Szczegółowy i uproszczony kosztorys ofertowy.
2. Parafowany projekt umowy.

.....
/Pieczętka i podpis oferenta/

Zadanie pn: „Rozbiórka części budynku gospodarczego, pełniącego funkcję punktu skupu w Kołaczkowicach gm. Busko-Zdrój”

PRZEDMIAR

Lp. / Podstawa / Opis i wyliczenia / Ilość / Jednostka miary.

1. KNR 0-45 0101-01.
Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych. Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty płaskie - nie nadające się do użytku:
353,00 m²
2. Wycena indywidualna.
Utylizacja eternitu:
4,90 t
3. KNR 4-01 0430-06.
Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste:
149,00 m²
4. KNR 4-01 0349-02.
Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej:
50,75 m³
5. KNR 2-02 0410-04
Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
196,00 m²
6. NNRNKB 2-02 0540-01 analogia
Zabudowa ściany szczytowej blachą stalową na ruszcie drewnianym (blacha inwestora)
76.25 m²
7. NNRNKB 202 0537-04 (z.VI)
Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową na łątach (blacha inwestora)
196,00 m²
8. NNRNKB 202 0539-01 (z.VI)
Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów
14,00 m
9. KNR 4-04 1103-04 1103-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
60,00 m²
10. KNR 2-02 1804-11
Ogrodzenie z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
13,00 m
11. KNR 2-23 0404-04
Furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.5 m wypełniona siatką ocynkowaną
1,00 szt.
12. KNR 2-23 0404-03
Brama stalowa z kształtowników 6.00x1.50 m wypełniona siatką ocynkowaną
1,00 szt.
13. KNR 2-01 0510-01
Humusowanie terenu z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm:
400,00 m²

UMOWA Nr (projekt)

z dnia2012 r. zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pomiędzy **Gminą Busko-Zdrój**, NIP: 655-187-96-46, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Waldemara SIKORĘ – Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Artura TOKARZA

a,

NIP: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót dot. zadania pn: „**Rozbiórka części budynku gospodarczego, pełniącego funkcję punktu skupu w Kołaczkowicach gm. Busko-Zdrój**”
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót oraz podstawy wyceny zawiera kosztorys ofertowy złożony w dniu 12 czerwca 2012 r., opracowany na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik Nr 2 do Zaprośzenia do złożenia oferty (pismo GNMW.7021.25.2012 z dnia 31 maja 2012 r.).
Wszystkie materiały jako fabrycznie nowe i w I gatunku dostarcza wykonawca.
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Do wykonawcy będzie należało również
 - urządzenie palcu budowy, dostarczenie wody i energii do celów budowlanych oraz zabezpieczenie i dozorowanie mienia wykonawcy,
 - koszty wykonania badania skuteczności zerowania instalacji odgromowej. Na dzień odbioru wykonawca winien dostarczyć zamawiającemu protokół z przeprowadzenia ww badania..
 - 23,00 % podatku VAT,
 - 36 miesięczną gwarancję,

§ 2.

Termin wykonania przedmiotu umowy:

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 do dnia **30 lipca 2012 r.**

§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy **wynagrodzenie w wysokości** zł, słownie: (..... złotych/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem brutto i zawiera 23,00 % podatku VAT.
3. Kwota o której mowa w ust. 1 zawiera koszty urządzenia palcu budowy, dostarczenie wody i energii do celów budowlanych, zabezpieczenie i dozorowanie mienia wykonawcy oraz koszty wykonania badania skuteczności zerowania instalacji odgromowej.
Na dzień odbioru wykonawca winien dostarczyć zamawiającemu protokół z przeprowadzenia ww badania..

§ 4.

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie

§ 5.

Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy.

§ 6.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10 % wartości robót objętych umową (wynagrodzenia brutto określonego w § 3, pkt 1 Umowy) za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 31 lipca 2012 r.
 - za zwłokę w usuwaniu ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,10 % wartości robót objętych umową (wynagrodzenia brutto określonego w § 3, pkt 1 Umowy) za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego na ich usunięcie;
 - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5,00 % wartości robót objętych umową (wynagrodzenia brutto określonego w § 3, pkt 1 Umowy).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5,00 % wartości robót objętych umową (wynagrodzenia brutto określonego w § 3, pkt 1 Umowy)

§ 7.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji.

§ 8.

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej i protokołu odbioru robót, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia, przelewem na konto Wykonawcy.

§ 9.

Na dzień odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu atesty na wbudowane materiały, kosztorys powykonawczy na wykonane roboty oraz w miarę potrzeby kosztorys różnicowy. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia innych dokumentów, niezbędnych do dokonania odbioru robót oraz rozliczenia finansowego wykonanych robót.

§ 10.

Ustalenia dodatkowe.

1. Urządzenie placu budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i dozowaniem mienia budowlanego zostanie wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt.
2. Roboty zanikające winny być zgłoszone do odbioru przed ich zakryciem.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania własnych badań wbudowanych materiałów na koszt Wykonawcy. Ilość badań zgodna z obowiązującymi normami. Jeżeli wyniki tych badań nie będą spełniać wymagań określonych w normach, to koszt przełożenia wykonanej z tych materiałów rzeczy (wraz z zakupem nowych materiałów) pokrywa Wykonawca.
4. W przypadku napotkania trudności w realizacji robót, wszelkie zmiany Wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym, przed ich wykonaniem.
5. Za szkody powstałe z niewłaściwego wykonywania robót oraz prowadzenia robót poza przekazanym terenem budowy odpowiada Wykonawca.

6. Przed przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń podziemnych Wykonawca uzgodni z właścicielem tych urządzeń sposób prowadzenia robót.
7. W przypadku konieczności wstrzymania robót z winy Wykonawcy straty poniesione z tego tytułu pokryje Wykonawca.
8. Skutki wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z umówionym zakresem prac ponosi Wykonawca w zakresie ewentualnej przebudowy lub wymiany urządzeń.
9. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Inwestorowi kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze, lub ostatniego brakującego dokumentu oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
10. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych - do wysokości 50% wartości umowy - z Wykonawcą zostanie zawarta odrębna umowa a w przypadku zmniejszenia ilości robót wartość wynagrodzenia zostanie pomniejszona wg stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym.
11. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i właściwymi normami.
12. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony znaków geodezyjnych znajdujących się na terenie budowy.
13. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do zakresu umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.
14. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron.

§ 13.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: