

---

## KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ M.O.P.S. W BUSKU-ZDROJU  
ADRES INWESTYCJI : 28-100 BUSKO-ZDRÓJ, KOŚCIUSZKI 2A  
INWESTOR : MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ,  
ADRES INWESTORA : 28-100 BUSKO-ZDRÓJ, OŚ. KOŚCIUSZKI 2A  
DATA OPRACOWANIA : 22.08.2007

---

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT POMIESZCZEŃ MOPS W BUSKU-ZDROJU</b>				
<b>1 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE</b>				
1	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>		
d.1	holl 2.60*4.30	m <sup>2</sup>	11.180	
	pom. nr 3 - magazyn produktów suchych 2.81*4.37-1.12*1.25	m <sup>2</sup>	10.880	
	pom. nr 4 - składzik porządkowy 1.12*1.25	m <sup>2</sup>	1.400	
	korytarz z kuchni do klatki schodowej (17.95+1.20)*2-(0.90*6+0.80*2+0.60*2)*2.00	m <sup>2</sup>	21.900	
	pom nr 10 - magazyn warzyw i ziemniaków 2.35*1.55	m <sup>2</sup>	3.643	
			<b>RAZEM</b>	<b>49.003</b>
2	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą -przygotowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	podłoża. pod wykładzinę typu Tarket (analogia)			
	holl 2.60*4.30	m <sup>2</sup>	11.180	
	pom biurowe 4.49*2.90+1.32*1.35	m <sup>2</sup>	14.803	
	pom nr 5 - pokój biurowy 2.20*2.95+1.65*2.20	m <sup>2</sup>	10.120	
	pom świetlicy nr 1 2.45*2.20+2.40*1.55	m <sup>2</sup>	9.110	
	pom świetlicy nr 2 2.20*2.50+2.35*1.60	m <sup>2</sup>	9.260	
	przedsiónek przy w.c. 1.75*2.50	m <sup>2</sup>	4.375	
	przedsiónek przy pokoju nauki 1.40*2.40	m <sup>2</sup>	3.360	
	pokój nauki 4.25*2.75	m <sup>2</sup>	11.688	
			<b>RAZEM</b>	<b>73.896</b>
3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - tarket z	m <sup>2</sup>		
d.1	wywiniciem na ściany - (analogia)			
	holl (2.60+0.15*2)*(4.30+0.15*2)	m <sup>2</sup>	13.340	
	pom biurowe (4.49+0.15*2)*(2.90+0.15*2)+(1.32+0.15*2)*(1.35+0.15*2)	m <sup>2</sup>	18.001	
	pom nr 5- pokój biurowy 2.20*2.95+1.65*2.20+(2.95+2.20*2+1.40)*0.15+(2.20*2+1.65)*0.15	m <sup>2</sup>	12.340	
	pom świetlicy nr 1 (2.45+0.15*2)*(2.20+0.15*2)+(2.40+0.15*2)*(1.55+0.15*2)	m <sup>2</sup>	11.870	
	pom świetlicy nr 2 (2.20+0.15*2)*(2.50+0.15*2)+(2.35+0.15*2)*(1.60+0.15*2)	m <sup>2</sup>	12.035	
	przedsiónek przy w.c. (1.75+0.15*2)*(2.50+0.15*2)	m <sup>2</sup>	5.740	
	przesiónek przy pokoju nauki (1.40+0.15*2)*(2.40+0.15*2)	m <sup>2</sup>	4.590	
	pokój nauki (4.25+0.15*2)*(2.75+0.15*2)	m <sup>2</sup>	13.878	
			<b>RAZEM</b>	<b>91.794</b>
4	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł dziurawek na zaprawie wapiennej lub	m <sup>2</sup>		
d.1	cementowo-wapiennej gr. 1 1/2 ceg.			
	holl 2.60*2.95-0.80*2.00	m <sup>2</sup>	6.070	
	pom nr 3 - Magazyn produktów suchych (1.25+1.12)*2.95	m <sup>2</sup>	6.992	
	pom nr 10 - Magazyn warzyw i ziemniaków 2.70*1.55+(2.70+1.55)*0.5*2.35-0.90*2.00	m <sup>2</sup>	7.379	
			<b>RAZEM</b>	<b>20.441</b>
5	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	sekretariat i pom kierownika działu 2	szt.	2.000	
	pom biurowe 1	szt.	1.000	
	pom nr 8 - w.c. z przedsiönkiem 1	szt.	1.000	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	korytarz do świetlicy (wewnętrzne + zewnętrzne 5+1	szt.	6.000	
	magazyn owoców rolnych 1	szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
6	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na	m <sup>2</sup>		
d.1	zaprawie cementowej sekretariat i pom kierownika działu 0.80*2.00*2	m <sup>2</sup>	3.200	
	pom biurowe 0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
	pom nr 2 - obróbka wstępna 0.77*1.15	m <sup>2</sup>	0.886	
	pom nr 8 - w.c. z przedsięankiem 0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
			<b>RAZEM</b>	<b>7.486</b>
7	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otwo-	m <sup>2</sup>		
d.1	rów drzwiowych sekretariat i pom kierownika działu (od strony korytarza) 0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>	3.600	
	pom nr 4 - składzik porządkowy 0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
	pom nr 5 - pokój biurowy 0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
			<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
8	Obsadzenie ościeżnic o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
d.1	sekretariat, pom kierownika działu i pomieszczenie wygradzone z holu 0.90*2.00*3	m <sup>2</sup>	5.400	
	pom nr 4 - składzik porządkowy 0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
	pom nr 5 - pokój biurowy 0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
	magazyn warzyw 0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
	korytarz do świetlicy 0.90*2.00*5	m <sup>2</sup>	9.000	
	magazyn owoców rolnych 0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
			<b>RAZEM</b>	<b>21.600</b>
9	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie	m <sup>2</sup>		
d.1	wykończone sekretariat, pom kierownika działu i pomieszczenie wygradzone z holu 0.90*2.00*3	m <sup>2</sup>	5.400	
	pom nr 4 - składzik porządkowy 0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
	pom nr 5 - pokój biurowy 0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
	magazyn warzyw 0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
	korytarz do świetlicy 0.90*2.00*5	m <sup>2</sup>	9.000	
	magazyn owoców rolnych 0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
			<b>RAZEM</b>	<b>21.600</b>
10	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement-wapien. na ścian. na podł.z cegły (do 5m2 w	m <sup>2</sup>		
d.1	1 miej.) pomieszczenie wygradzone z holu (obustronnie) (2.60*2.95-0.80*2.00)*2	m <sup>2</sup>	12.140	
	pom nr 1 - kuchnia właściwa 0.77*1.15	m <sup>2</sup>	0.886	
	pom nr 2 - obróbka wstępna 0.77*1.15	m <sup>2</sup>	0.886	
	pom nr 10 - magazyn warzyw i ziemniaków 2.70*1.55*2+(2.70+1.55)*0.5*2.35-0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>	9.764	
			<b>RAZEM</b>	<b>23.676</b>
11	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-	m <sup>2</sup>		
d.1	szpachlow.nierówności pomieszczenie wygradzone z holu 2.60*4.30	m <sup>2</sup>	11.180	
	(2.60+4.30)*2*2.95	m <sup>2</sup>	40.710	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom nr 1 - kuchnia właściwa (5.67+4.37)*2*2.95	m <sup>2</sup>	59.236	
	-(2.95*16.10)	m <sup>2</sup>	-47.495	
	(5.67*4.37)	m <sup>2</sup>	24.778	
	pom nr 2 - obróbka wstępna - sufit 2.86*4.37	m <sup>2</sup>	12.498	
	pom nr 3 - magazyn produktów suchych - sufit 2.81*4.37-1.25*1.12	m <sup>2</sup>	10.880	
	pom nr 4 - składzik porządkowy - sufit 1.00*1.25	m <sup>2</sup>	1.250	
	pom nr 5 pokój biurowy (2.95+4.37+1.65)*2.95-(0.90*2.00+1.08*1.76*2)	m <sup>2</sup>	20.860	
	2.20*2.95+1.65*2.20	m <sup>2</sup>	10.120	
	pom nr 6 - szatnia (1.20+4.37+2.50)*2.95-(0.90*2.00*3+1.08*1.76)	m <sup>2</sup>	16.506	
	1.20*2.30+2.10*2.50	m <sup>2</sup>	8.010	
	pom nr 7 - umywalnia - sufit 1.46*2.10	m <sup>2</sup>	3.066	
	pom nr 8 - w.c. z przedsionkiem - sufity (1.20+0.80)*1.46	m <sup>2</sup>	2.920	
	pom nr 9 - magazyn urządzeń chłodzących - sufit 5.77*1.46	m <sup>2</sup>	8.424	
	korytarz do świetlicy ((1.40+1.75)+(4.70+1.10)+(6.05+1.15))*2*(3.15-2.00)	m <sup>2</sup>	37.145	
	1.40*1.75+4.70*1.10+6.05*1.15	m <sup>2</sup>	14.578	
	magazyn płodów rolnych (1.50+2.65)*2*(3.15-2.00)	m <sup>2</sup>	9.545	
	1.50*2.65	m <sup>2</sup>	3.975	
	przesionek przy w.c. (1.75+2.50)*2*(3.15-1.50)	m <sup>2</sup>	14.025	
	1.75*2.50	m <sup>2</sup>	4.375	
	przedsionek do pokoju nauki (1.40+2.40)*2*(3.15-1.50)	m <sup>2</sup>	12.540	
	1.40*2.40	m <sup>2</sup>	3.360	
	poój nauki (4.25+2.75)*2*3.15	m <sup>2</sup>	44.100	
	4.25*2.75	m <sup>2</sup>	11.688	
	świetlica (5.90+8.90)*2*(3.15-1.50)	m <sup>2</sup>	48.840	
	5.90*8.90	m <sup>2</sup>	52.510	
	świadczenia rodzinne - w.c. (0.90+1.50)*2*2*(3.15-2.00)	m <sup>2</sup>	11.040	
	0.90*1.50*2	m <sup>2</sup>	2.700	
	jadalnia ((7.10+5.75)*2+(2.60+2.70)*2)*3.15	m <sup>2</sup>	114.345	
	7.10*5.75+2.60*2.70	m <sup>2</sup>	47.845	
	holl (5.75+3.20+4.40+3.00+3.10+1.05*3)*(2.90-1.50)	m <sup>2</sup>	31.640	
	6.30*5.60+3.00*2.80	m <sup>2</sup>	43.680	
	wiatrołap - ściany (2.35+0.45)*2*(2.90-1.50)	m <sup>2</sup>	7.840	
			<b>RAZEM</b>	<b>698.714</b>
12 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
	pomieszczenie wygradzone z hollu 2.60*4.30	m <sup>2</sup>	11.180	
	pomieszczenie biurowe 4.49*2.90+1.32*1.35	m <sup>2</sup>	14.803	
	pom nr 1 - kuchnia właściwa 5.67*4.37	m <sup>2</sup>	24.778	
	pom nr 2 - obróbka wstępna 2.86*4.37	m <sup>2</sup>	12.498	
	pom nr 3 - magazyn produktów suchych 2.81*4.37-1.25*1.12	m <sup>2</sup>	10.880	
	pom nr 4 - składzik porządkowy 1.00*1.25	m <sup>2</sup>	1.250	
	pom nr 5 pokój biurowy 2.20*2.95+1.65*2.20	m <sup>2</sup>	10.120	
	pom nr 6 - szatnia 1.20*2.30+2.10*2.50	m <sup>2</sup>	8.010	
	pom nr 7 - umywalnia 1.46*2.10	m <sup>2</sup>	3.066	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom nr 8 - w.c. z przedsionkiem (1.20+0.80)*1.46	m <sup>2</sup>	2.920	
	pom nr 9 - magazyn urządzeń chłodzących 5.77*1.46	m <sup>2</sup>	8.424	
	pom nr 1.4. - komunikacja 15.26*1.34	m <sup>2</sup>	20.448	
	korytarz przy sekretariacie 32.50*1.60	m <sup>2</sup>	52.000	
	korytarz z kuchni do klatki schodowej 17.95*1.20	m <sup>2</sup>	21.540	
	pom nr 10 - magazyn warzyw i ziemniaków 2.70*1.55	m <sup>2</sup>	4.185	
	korytarz do świetlicy 1.40*1.75+4.70*1.10+6.05*1.15	m <sup>2</sup>	14.578	
	przedsionek do pokoju nauki 1.40*2.40	m <sup>2</sup>	3.360	
	poój nauki 4.25*2.75	m <sup>2</sup>	11.688	
	świetlica 5.90*8.90	m <sup>2</sup>	52.510	
	holl 6.30*5.60+3.00*2.80	m <sup>2</sup>	43.680	
			<b>RAZEM</b>	<b>331.918</b>
13 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	pomieszczenie wygradzone z hollu (2.60+4.30)*2*2.95	m <sup>2</sup>	40.710	
	pom biurowe 13.60*2.95	m <sup>2</sup>	40.120	
	pom nr 1 - kuchnia właściwa (5.67+4.37)*2*2.95	m <sup>2</sup>	59.236	
	-(2.95*16.10)	m <sup>2</sup>	-47.495	
	pom nr 3 - magazyn produktów suchych (2.81+4.37)*2*0.95	m <sup>2</sup>	13.642	
	pom nr 4 - składzik porządkowy (1.25+1.00)*2*0.95	m <sup>2</sup>	4.275	
	pom nr 5 pokój biurowy (2.95+4.37+1.65)*2.95-(0.90*2.00+1.08*1.76*2)	m <sup>2</sup>	20.860	
	pom nr 6 - szatnia (1.20+4.37+2.50)*2.95-(0.90*2.00*3+1.08*1.76)	m <sup>2</sup>	16.506	
	pom nr 7 - umywalnia 5.65*0.95	m <sup>2</sup>	5.368	
	pom nr 8 - w.c. z przedsionkiem 6.70*0.95	m <sup>2</sup>	6.365	
	pom nr 1.4. - komunikacja (15.26+1.34)*2*0.95	m <sup>2</sup>	31.540	
	korytarz przy sekretariacie (32.50*2+1.40*8)*1.46	m <sup>2</sup>	111.252	
	pom nr 10 - magazyn warzyw i ziemniaków 2.70*1.55*2+(2.70+1.55)*0.5*2.35-0.90*2.00*2	m <sup>2</sup>	9.764	
	korytarz do świetlicy ((1.40+1.75)+(4.70+1.10)+(6.05+1.15))*2*(3.15-2.00)	m <sup>2</sup>	37.145	
	przedsionek do pokoju nauki (1.40+2.40)*2*(3.15-1.50)	m <sup>2</sup>	12.540	
	poój nauki (4.25+2.75)*2*3.15	m <sup>2</sup>	44.100	
	świetlica (5.90+8.90)*2*(3.15-1.50)	m <sup>2</sup>	48.840	
	holl (5.75+3.20+4.40+3.00+3.10+1.05*3)*(2.90-1.50)	m <sup>2</sup>	31.640	
	wiatrołap (2.35+0.45)*2*(2.90-1.50)	m <sup>2</sup>	7.840	
	klatka schodowa (2.69+5.91)*2*6.35-((2.69+5.91)*2*1.50+(0.90+0.80)*2.00)	m <sup>2</sup>	80.020	
			<b>RAZEM</b>	<b>574.268</b>
14 d.1	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
	pom biurowe 4.49*2.90+1.32*1.35	m <sup>2</sup>	14.803	
	pom nr 1 - kuchnia właściwa 5.67*4.37	m <sup>2</sup>	24.778	
	pom nr 2 - obróbka wstępna			

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2.86*4.37 pom nr 7 - umywalnia	m <sup>2</sup>	12.498	
	1.46*2.30	m <sup>2</sup>	3.358	
	pom nr 8 - w.c. z przedsionkiem (1.20+0.80)*1.46	m <sup>2</sup>	2.920	
	świadczenia rodzinne w.c. 0.90*1.50*2	m <sup>2</sup>	2.700	
			<b>RAZEM</b>	<b>61.057</b>
15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	pom biurowe 13.60*2.05	m <sup>2</sup>	27.880	
	pom nr 1 - kuchnia właściwa 16.10*2.05	m <sup>2</sup>	33.005	
	pom nr 7 - umywalnia 2.05*5.65	m <sup>2</sup>	11.583	
	pom nr 8 - w.c. z przedsionkiem 6.70*2.05	m <sup>2</sup>	13.735	
			<b>RAZEM</b>	<b>86.203</b>
16	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły (do 5m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		
d.1	pom biurowe (po zerwaniu płytek ściennych) 13.60*2.05	m <sup>2</sup>	27.880	
	pom biurowe (po zamurowaniu drzwi) 0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
	pom nr 1 - kuchnia właściwa (po zamurowaniu drzwi) 0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
	pom nr 3 - magazyn produktów suchych (1.12+1.25)*2.95	m <sup>2</sup>	6.992	
	pom nr 4 - składzik porządkowy (1.00+1.25)*2.95	m <sup>2</sup>	6.638	
			<b>RAZEM</b>	<b>44.710</b>
17	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	pom biurowe 13.60*(2.95-2.05)	m <sup>2</sup>	12.240	
	pom nr 2 - obróbka wstępna 2.86*4.37	m <sup>2</sup>	12.498	
	pom nr 5 - pokój biurowy (2.95+4.37+1.65)*2.95-(0.90*2.00+1.08*1.76*2)	m <sup>2</sup>	20.860	
	pom nr 6 - szatnia (1.20+4.37+2.50)*2.95-(0.90*2.00*3+1.08*1.76)	m <sup>2</sup>	16.506	
	klatka schodowa (2.69+5.91)*2*6.35-((2.69+5.91)*2*1.50+(0.90+0.80)*2.00)	m <sup>2</sup>	80.020	
	korytarz do świetlicy ((1.40+1.75)+(4.70+1.10)+(6.05+1.15))*2*(3.15-2.00)	m <sup>2</sup>	37.145	
			<b>RAZEM</b>	<b>179.269</b>
18	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na stropach,biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1	pom biurowe 4.49*2.90+1.32*1.35	m <sup>2</sup>	14.803	
	pom nr 1 - kuchnia właściwa (5.67+4.37)*2*2.95-(2.95*16.10)	m <sup>2</sup>	11.741	
	pom nr 3 - Magazyn produktów suchych 2.81*4.37-1.25*1.12	m <sup>2</sup>	10.880	
	pom nr 4 - Składzik porządkowy 1.00*1.25	m <sup>2</sup>	1.250	
	pom nr 5 - pokój biurowy 2.20*2.95+1.65*2.20	m <sup>2</sup>	10.120	
	pom nr 6 - szatnia 1.20*2.30+2.10*2.50	m <sup>2</sup>	8.010	
	klatka schodowa 2.69*1.34+3.45*1.25*2	m <sup>2</sup>	12.230	
	korytarz do świetlicy 6.05*1.15+1.40*1.75+4.70*1.10	m <sup>2</sup>	14.578	
			<b>RAZEM</b>	<b>83.612</b>
19	Skasowanie wykwitów zacieków	m <sup>2</sup>		
d.1	pom biurowe 13.60*(2.95-2.05)	m <sup>2</sup>	12.240	



Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	4.49*2.90+1.32*1.35	m <sup>2</sup>	14.803	
	1.46*2.10	m <sup>2</sup>	3.066	
			<b>RAZEM</b>	<b>30.109</b>
20 d.1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
	16.10*2.95	m <sup>2</sup>	47.495	
	2.86+4.37)*2*2.95-((1.06*1.24+1.08*1.76)*2+0.77*1.15+0.90*2.00)	m <sup>2</sup>	33.541	
	(1.25+1.00)*2*2.00-0.90*2.00	m <sup>2</sup>	7.200	
	(1.20+4.37*2+2.50)*2.00-(0.90*2.00*3+1.08*1.76)	m <sup>2</sup>	17.579	
	5.65*2.00	m <sup>2</sup>	11.300	
	6.70*2.00	m <sup>2</sup>	13.400	
	(5.77+1.46)*2*2.95-0.90*2.00	m <sup>2</sup>	40.857	
	(0.90+1.50)*2*2.00-(0.90+0.60*2)*2.00	m <sup>2</sup>	15.000	
	(7.10+2.71+2.90+1.50*4+2.96)*3.15-(1.10*1.95*5+0.90*2.00+0.80*2.00)	m <sup>2</sup>	54.136	
	(1.55+2.55)*2*2.95-0.90*2.00	m <sup>2</sup>	22.390	
			<b>RAZEM</b>	<b>262.898</b>
21 d.1	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
	17.95*1.20	m <sup>2</sup>	21.540	
	15.26*1.34	m <sup>2</sup>	20.448	
	5.67*4.37	m <sup>2</sup>	24.778	
	2.86*4.37	m <sup>2</sup>	12.498	
	2.81*4.37-1.12*1.25	m <sup>2</sup>	10.880	
	1.00*1.25	m <sup>2</sup>	1.250	
	1.20*2.30+2.10*2.50	m <sup>2</sup>	8.010	
	1.46*2.30	m <sup>2</sup>	3.358	
	(1.20+0.80)*1.46	m <sup>2</sup>	2.920	
	5.77*1.46	m <sup>2</sup>	8.424	
	2.35*1.55	m <sup>2</sup>	3.643	
	6.05*1.15+1.40*1.75+4.70*1.10	m <sup>2</sup>	14.578	
	1.50*2.65	m <sup>2</sup>	3.975	
	0.90*1.50*2	m <sup>2</sup>	2.700	
	7.10*5.75+2.60*2.70	m <sup>2</sup>	47.845	
	1.55*2.55	m <sup>2</sup>	3.953	
	2.90*2.71+1.50*1.21+(1.50+2.70)*0.5*2.71	m <sup>2</sup>	15.365	
			<b>RAZEM</b>	<b>206.165</b>
22 d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
	4.25*4.37	m <sup>2</sup>	18.573	
	5.77*1.46	m <sup>2</sup>	8.424	
			<b>RAZEM</b>	<b>26.997</b>

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23 d.1	Zerwanie posadzki cementowej pom nr 5 i 6 - pokój biurowy i szatnia 4.25*4.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.573	
			<b>RAZEM</b>	<b>18.573</b>
24 d.1	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej klatka schodowa: (0.14+0.30)*1.15*19 (0.36+1.51)*0.37 (0.17+0.32)*0.50*0.30*19 1.50*2.80+1.70*2.80*2+1.55*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.614 0.692 1.397 18.293	
			<b>RAZEM</b>	<b>29.996</b>
25 d.1	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach klatka schodowa 10.20	m m	 10.200	
			<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
26 d.1	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną klatka schodowa Obmiar jak w poz nr 26 29.996	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.996	
			<b>RAZEM</b>	<b>29.996</b>
27 d.1	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cm wysokości cokolika równej 10 cm klatka schodowa (0.14+0.30)*19+1.50*2+2.80+1.55*2+2.95	m m	 20.210	
			<b>RAZEM</b>	<b>20.210</b>
28 d.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem lamperie pom nr 3 - magazyn produktów suchych (2.81+4.37)*2*2.00-(1.08*1.76*2+0.90*2.00) pom nr 1.4. - komunikacja (15.26+1.34)*2*2.00-(0.90*2.00*8+0.80*2.00*2) korytarz przy sekretariacie (32.50*2+1.40*8)*1.50-(0.90*1.50*7+0.80*1.50*5+5.30*1.50) korytarz z kuchni do klatki schodowej (17.95+1.20)*2*1.80-(0.90*6+0.80*2+0.60*2)*2.00 korytarz do świetlicy ((1.40+1.75)+(4.70+1.10)+(6.05+1.15))*2*2.00-0.90*2.00*(1+3+1) magazyn płodów rolnych (1.50+2.65)*2*2.00-0.90*2.00 przedsiónek przy w.c. (1.75+2.50)*2*1.50-(0.60+0.90)*2.00 przedsiónek przy pokoju nauki (1.40+2.40)*2*1.50-0.90*1.50*3 klatka schodowa (2.69+5.91)*2*6.35-((2.69+5.91)*2*1.50+(0.90+0.80)*2.00) pom nr 10 - magazyn warzyw i ziemniaków (2.35*2+1.60+2.00)*2.00-0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.118 48.800 90.900 52.540 55.600 14.800 9.750 7.350 80.020 14.800	
			<b>RAZEM</b>	<b>397.678</b>
29 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem pom nr 5 - pokój biurowy (2.20+1.40+2.20)*2.95 pom nr 6 - szatnia (2.30+1.40+2.10)*2.95 pom nr 21 - pokój biurowy 1.70*2.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.110 17.110 7.480	
			<b>RAZEM</b>	<b>41.700</b>
30 d.1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 pom nr 21 - pokój biurowy 1.70*2.20 pom nr 5 i 6 - pokój biurowy i szatnia (2.20+1.40+2.10)*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.740 16.815	
			<b>RAZEM</b>	<b>20.555</b>
31 d.1	Przecinanie poprzeczne palnikiem - wycięcie przewodu wentylacyjnego pom nr 8 - w.c. z przedsiónek	szt.		



Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2	szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32 d.1	Przecinanie poprzeczne palnikiem - wycięcie przewodu wentylacyjnego pom nr 9 - magazyn urządzeń chodzących 2	szt. szt.		
			2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33 d.1	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegiel pom nr 8 - w.c. z przedionkiem 1 pom nr 9 - magazyn urządzeń chłodzących 1	szt. szt. szt.		
			1.000	
			1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34 d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> (obustronnie) Krotność = 2  pom nr 7 - umywalnia 0.90*2.00 pom nr 8 - w.c. z przedionkiem (0.90+0.80)*2.00 pom nr 9 - magazyn urządzeń chłodzących 0.90*2.00 pom nr 1+2+3+6 - kuchnia właściwa, obróbka wstępna, mag prod suchych, pokój biurowy, szatnia, mag. urządzeń chłodzących 0.90*2.00*6 przedsiónek przy w.c. (0.60+0.90)*2.00 świadczenia rodzinne - w.c. (0.60+0.70)*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
			1.800	
			3.400	
			1.800	
			10.800	
			3.000	
			2.600	
			<b>RAZEM</b>	<b>23.400</b>
35 d.1	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie korytarz do świetlicy 0.90+2.05*2	m m		
			5.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
36 d.1	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> korytarz do świetlicy 0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
			1.800	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
37 d.1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (analogia: + rozbiórka -R-40%) pom nr 21 - pokój biurowy 1.50*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
			4.050	
			<b>RAZEM</b>	<b>4.050</b>
38 d.1	Tynk mozaikowy świetlica (5.90+8.90)*2*1.50 holl (5.75+3.20+4.40+3.00+3.10+7.50+1.05*3)*1.50-(0.80*5+0.90)*2.00 wiatrołap (2.35+0.45)*2*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
			44.400	
			35.350	
			8.400	
			<b>RAZEM</b>	<b>88.150</b>
39 d.1	Przebicie otworów w ścianach z cegiel o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowej (pod wentylację wymuszoną) jadalnia 2	szt. szt.		
			2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40 d.1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych sufitów jadalnia 7.10*5.75+2.60*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
			47.845	
			<b>RAZEM</b>	<b>47.845</b>
41 d.1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian jadalnia ((7.10+5.75)*2+(2.60+2.70)*2)*3.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
			114.345	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<b>RAZEM</b>	<b>114.345</b>
<b>2 INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE</b>				
42	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
d.2				
	pom nr 7 - umywalnia			
	1	szt.	1.000	
	magazyn owoców rolnych			
	1	szt.	1.000	
	w.c.			
	1	szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
43	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.2				
	pom nr 7 - umywalnia			
	1.80	m	1.800	
	magazyn owoców rolnych			
	1.20	m	1.200	
	w.c.			
	0.80	m	0.800	
			<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
44	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2				
	pom nr 8 - w.c. z przedsionkiem			
	1	kpl.	1.000	
	w.c.			
	1	kpl.	1.000	
	świadczenia rodzinne - w.c.			
	1	kpl.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
45	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
d.2				
	magazyn owoców rolnych			
	1	kpl.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2				
	pom nr 7 - umywalnia			
	1	kpl.	1.000	
	w.c.			
	1	kpl.	1.000	
	świadczenia rodzinne - w.c.			
	1	kpl.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
47	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.2				
	pom nr 7 - umywalnia			
	1	szt.	1.000	
	Magazyn owoców rolnych			
	1	szt.	1.000	
	w.c.			
	1	szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
48	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.2				
	pom nr 7 - umywalnia			
	1.80+2.15	m	3.950	
	magazyn owoców rolnych			
	1.20	m	1.200	
	w.c.			
	0.80	m	0.800	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.950</b>
49	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.2				
	pom nr 8 - w.c. z przedsionkiem			
	1	kpl.	1.000	
	w.c.			
	1	kpl.	1.000	
	świadczenia rodzinne w.c.			
	1	kpl.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	Montaż zlewów żeliwnych	szt.		
d.2	magazyn płodów rolnych			
1		szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.2	pom nr 7 - umywalnia			
1		szt.	1.000	
	w.c.			
1		szt.	1.000	
	świdaczenia rodzinne - w.c.			
1		szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
52	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2	pom nr 7 - umywalnia			
1		szt.	1.000	
	magazyn płodów rolnych			
1		szt.	1.000	
	świdaczenia rodzinne - w.c.			
1		szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
53	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych	szt.		
d.2	pom nr 7 - umywalnia			
1		szt.	1.000	
1		szt.	1.000	
	magazyn płodów rolnych - pod zlew			
1		szt.	1.000	
	w.c. - pod umywalkę			
1		szt.	1.000	
	w.c. - pod muszlę ustępową			
1		szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
54	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego - (półokrągłe) 1,00x1,00m -	kpl.		
d.2	wraz z obudową			
pom nr 7 - umywalnia				
1		kpl.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55	Montaż kabiny natryskowej (analogia)	kpl.		
d.2	pom nr 7 - umywalnia			
1		kpl.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
56	Baterie natryskowe ściennie termostatyczne uchylne o śr.nom. 15 mm z wylewką dolną	szt.		
d.2	pom nr 7 - umywalnia			
1		szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
57	Montaż zaworu odcinającego o średnicy 25mm - zawór główny	szt.		
d.2	pom nr 1 - kuchnia właściwa			
1		szt.	1.000	
	pom nr 2 - obróbka wstępna			
1		szt.	1.000	
	pom nr 7 - umywalnia			
1		szt.	1.000	
	pom nr 8 - w.c. z przedionkiem			
1		szt.	1.000	
	magazyn płodów rolnych			
1		szt.	1.000	
	w.c.			
1		szt.	1.000	
	świdaczenia rodzinne - w.c.			
1		szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
58	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o	m		
d.2	połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych			
pom nr 1 - kuchnia właściwa				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	3.20 pom nr 2 - obróbka wstępna	m	3.200	
	1.90	m	1.900	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
59	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o d.2 połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
	pom nr 1 - kuchnia właściwa	m	4.600	
	4.60			
	pom nr 2 - obróbka wstępna	m	2.700	
	2.70			
			<b>RAZEM</b>	<b>7.300</b>
60	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,bate- d.2 rii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
	pom nr 1 - kuchnia właściwa	szt.	1.000	
	1			
	pom nr 2 - obróbka wstępna	szt.	1.000	
	1			
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
61	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm d.2	szt.		
	pom nr 1 - kuchnia właściwa	szt.	1.000	
	1			
	pom nr 2 - obróbka wstępna	szt.	1.000	
	1			
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
62	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową d.2	m		
	pom nr 1 - kuchnia właściwa	m	5.600	
	2.80*2			
	pom nr 2 - obróbka wstępna	m	3.200	
	1.30+1.90			
			<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
63	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego d.2 PCW o śr. 50 mm	szt.		
	pom nr 1 - kuchnia właściwa	szt.	2.000	
	2			
	pom nr 2 - obróbka wstępna	szt.	2.000	
	2			
			<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
64	Montaż wpustów zeliwnych podłogowych o śr. 50 mm d.2	szt.		
	pom nr 1 - kuchnia właściwa	szt.	2.000	
	2			
	pom nr 2 - obróbka wstępna	szt.	2.000	
	2			
			<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
	<b>3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
65	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.1dm3 (pod puszki) d.3	szt.		
	pom wygradzone z hollu	szt.	4.000	
	4			
	pomieszczenie biurowe	szt.	3.000	
	3			
	pom nr 1 - kuchnia właściwa	szt.	8.000	
	8			
	pom nr 2 - obróbka wstępna	szt.	5.000	
	5			
	pom nr 3 - magazyn produktów suchych	szt.	2.000	
	2			
	pom nr 4 - składzik porządkowy	szt.	2.000	
	2			
	pom nr 5 - pokój biurowy	szt.	3.000	
	3			
	pom nr 6 - szatnia	szt.	4.000	
	4			
	pom nr 7 - umywalnia	szt.	2.000	
	2			
	pom nr 8 - w.c. z przedsionkiem	szt.	3.000	
	3			
	pom nr 1.4. - komunikacja	szt.	2.000	
	2			

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	korytarz przy sekretariacie 2	szt.	2.000	
	korytarz z kuchni do klatki schodowej 2	szt.	2.000	
	pom nr 10 - magazyn warzyw i ziemniaków 1	szt.	1.000	
	magazyn płodów rolnych 3	szt.	3.000	
	jadalnia 5	szt.	5.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
66	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój	szt.		
d.3	przewodu 2.5 mm2			
	Obmiar jak w poz nr 69			
	51	szt.	51.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
67	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.3				
	pom wygradzone z hollu 28.50	m	28.500	
	pomieszczenie biurowe 23.80	m	23.800	
	pom nr 1 - kuchnia właściwa 24.00	m	24.000	
	pom nr 2 - obróbka wstępna 12.90	m	12.900	
	pom nr 3 - magazyn produktów suchych 10.80	m	10.800	
	pom nr 4 - składzik porządkowy 7.60	m	7.600	
	pom nr 5 - pokój biurowy 17.40	m	17.400	
	pom nr 6 - szatnia 24.10	m	24.100	
	pom nr 7 - umywalnia 9.80	m	9.800	
	pom nr 8 - w.c. z przedsionkiem 19.70	m	19.700	
	pom nr 1.4. - komunikacja 18.90	m	18.900	
	korytarz przy sekretariacie 10.60	m	10.600	
	korytarz z kuchni do klatki schodowej 8.40	m	8.400	
	pom nr 10 - magazyn warzyw i ziemniaków 14.20	m	14.200	
	magazyn płodów rolnych 10.00	m	10.000	
	jadalnia 24.30	m	24.300	
			<b>RAZEM</b>	<b>265.000</b>
68	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku	m		
d.3	(przewód Cu 3x1,5mm)			
	pom wygradzone z hollu 28.50	m	28.500	
	pomieszczenie biurowe 23.80	m	23.800	
	pom nr 1 - kuchnia właściwa 18.40	m	18.400	
	pom nr 2 - obróbka wstępna 12.90	m	12.900	
	pom nr 3 - magazyn produktów suchych 10.80	m	10.800	
	pom nr 4 - składzik porządkowy 7.60	m	7.600	
	pom nr 5 - pokój biurowy 17.40	m	17.400	
	pom nr 6 - szatnia 24.10	m	24.100	
	pom nr 7 - umywalnia 9.80	m	9.800	
	pom nr 8 - w.c. z przedsionkiem			

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	19.70 pom nr 1.4. - komunikacja	m	19.700	
	18.90 korytarz przy sekretariacie	m	18.900	
	10.60 korytarz z kuchni do klatki schodowej	m	10.600	
	8.40 pom nr 10 - magazyn warzyw i ziemniaków	m	8.400	
	14.20 magazyn owoców rolnych	m	14.200	
	10.00 jadalnia	m	10.000	
	24.30	m	24.300	
			<b>RAZEM</b>	<b>259.400</b>
69	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5mm <sup>2</sup> (podłoże nie-beton.) układany w tynku	m		
d.3	(przewód Cu 3x2,5mm)			
	pom nr 1 - kuchnia właściwa	m	5.600	
	5.60 magazyn urządzeń chłodniczych	m	10.900	
	10.90			
			<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
70	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.3	Obmiar jak w poz nr 72+73			
	259.40+16.50	m	275.900	
			<b>RAZEM</b>	<b>275.900</b>
71	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m <sup>3</sup>		
d.3				
	0.36	m <sup>3</sup>	0.360	
			<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
72	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 5 przyłączanych przewodów)	szt.		
d.3				
	pom nr 3 - magazyn produktów suchych	szt.	1.000	
	1			
	pom nr 9 - magazyn urządzeń chłodzących	szt.	1.000	
	1			
	korytarz do świetlicy	szt.	1.000	
	1			
	pokój nauki	szt.	1.000	
	1			
	świetlica	szt.	1.000	
	1			
	holl	szt.	1.000	
	1			
			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
73	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 5 przyłączanych przewodów)	szt.		
d.3				
	świetlica	szt.	1.000	
	1			
	holl	szt.	1.000	
	1			
	jadalnia	szt.	1.000	
	1			
			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
74	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w	szt.		
d.3	puszce instalacyjnej z podłączeniem - pojedyncze			
	pomieszczenie biurowe	szt.	1.000	
	1			
	pom nr 1 - kuchnia właściwa	szt.	1.000	
	1			
	pom nr 4 - składzik porządkowy	szt.	1.000	
	1			
	pom nr 5 - pokój biurowy	szt.	1.000	
	1			
	pom nr 6 - szatnia	szt.	1.000	
	1			
	pom nr 7 - umywalnia	szt.	1.000	
	1			
	pom nr 10 - magazyn warzyw i ziemniaków	szt.	1.000	
	1			
	magazyn owoców rolnych	szt.	1.000	



Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1	szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
75	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w d.3 puszcze instalacyjnej z podłączeniem (podwójny) pom wygrozione z hollu	szt.		
	1	szt.	1.000	
	1 pom nr 1 - kuchnia właściwa	szt.	1.000	
	1 pom nr 2 - obróbka wstępna	szt.	1.000	
	1 pom nr 6 - szatnia	szt.	1.000	
	1 pom nr 8 - w.c. z przedsionkiem	szt.	1.000	
	1 pom nr 1.4. - komunikacja	szt.	1.000	
	2 korytarz przy sekretariacie	szt.	2.000	
	2 korytarz z kuchni do klatki schodowej	szt.	2.000	
	2	szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
76	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem d.3 w puszkach z podłączeniem pojedyncze pom wygrozione z hollu	szt.		
	2	szt.	2.000	
	1 pomieszczenie biurowe	szt.	1.000	
	2 pom nr 1 - kuchnia właściwa	szt.	2.000	
	2 pom nr 2 - obróbka wstępna	szt.	2.000	
	1 pom nr 4 - składzik porządkowy	szt.	1.000	
	1 pom nr 5 - pokój biurowy	szt.	1.000	
	1 pom nr 6 - szatnia	szt.	1.000	
	1 pom nr 7 - umywalnia	szt.	1.000	
	1 pom nr 8 - w.c. z przedsionkiem	szt.	1.000	
	1 pom nr 10 - magazyn warzyw i ziemniaków	szt.	1.000	
	1 magazyn owoców rolnych	szt.	1.000	
	1 jadalnia	szt.	1.000	
	2	szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
77	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem d.3 w puszkach z podłączeniem - podwójne pom wygrozione z hollu	szt.		
	1	szt.	1.000	
	1 pomieszczenie biurowe	szt.	1.000	
	3 pom nr 1 - kuchnia właściwa	szt.	3.000	
	2 pom nr 2 - obróbka wstępna	szt.	2.000	
	1 pom nr 5 - pokój biurowy	szt.	1.000	
	1 pom nr 6 - szatnia	szt.	1.000	
	1 pom nr 8 - w.c. z przedsionkiem	szt.	1.000	
	1 magazyn owoców rolnych	szt.	1.000	
	1 jadalnia	szt.	1.000	
	1	szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
78	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym - d.3 pojedyncze	szt.		

Lp.	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom nr 3 - magazyn produktów suchych 1	szt.	1.000	
	pom nr 9 - magazyn urządzeń chłodzących 1	szt.	1.000	
	pokój nauki 2	szt.	2.000	
	światlica 2	szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
79	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym - d.3 podwójne	szt.		
	pom nr 3 - magazyn produktów suchych 1	szt.	1.000	
	pom nr 9 - magazyn urządzeń chłodzących 1	szt.	1.000	
	pokój nauki 2	szt.	2.000	
	światlica 2	szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
80	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w d.3 podłożu z cegły	szt.		
	pom nr 1 - kuchnia właściwa (pod gniazdo 16A) 2	szt.	2.000	
	pom nr 9 - magazyn urządzeń chłodzących (pod gniazdo 16A) 2	szt.	2.000	
	magazyn płodów rolnych (pod terme elektryczną) 2	szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
81	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w d.3 podłożu betonowym	szt.		
	pom nr 5 - pokój biurowy (pod oprawy żarowe zwykłe) 2*2	szt.	4.000	
	pom nr 6 - szatnia )pod oprawę żarową zwykłą) 2	szt.	2.000	
	pom nr 10 - magazyn warzyw i ziemniaków (pod oprawę żarową zwykłą) 2	szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
82	Demontaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem d.3 metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W R=40%	szt.		
	pom nr 5 - pokój biurowy 2	szt.	2.000	
	pom nr 6 - szatnia 1	szt.	1.000	
	pom nr 10 - magazyn warzyw i ziemniaków 1	szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
83	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych d.3 zawieszanych, końcowych	szt.		
	pom nr 5 - pokój biurowy 1	szt.	1.000	
	pom nr 6 - szatnia 1	szt.	1.000	
	pom nr 10 - magazyn warzyw i ziemniaków 1	szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
84	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych d.3 zawieszanych, przelotowych	szt.		
	pom nr 5 - pokój biurowy 1	szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
85	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3- d.3 bieg.przykręcanych 16A/4mm2 z podłączeniem	szt.		
	pom nr 1 - kuchnia właściwa 1	szt.	1.000	
	pom nr 9 - magazyn urządzeń chłodzących 1	szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
86	Montaż do gotowego podłoża termy elektrycznej d.3 magazyn płodów rolnych	szt.		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		szt.	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
87 d.3	Montaż do gotowego podłoża wentylatorów wyciągowych elektrycznych	szt.		
	jadalnia			
2		szt.	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>