PRZEDMIAR ROBÓT załacznik nr 3

Montaż ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowośco Łagiewniki.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
1.	Kalkulacja własna	**Montaż ogrodzenia** Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi z nasypów.	m^3	4,0	
					4,000
2.	Kalkulacja własna	Montaż słupków wysokości 2 m z profili 60x40 mm i grubości ścianki 1,5 mm ocynkowe powlekanych PCV w kolorze zielonym. **(Słupki Zamawiającego)**	mb	45	
					45,000
3.	Kalkulacja własna	Montaż siatki powlekanej wysokości 1,5 m powleka PCV w kolorze zielonym naciągana trzema linkami stalowymi powlekanymi. **(Siatka oraz drut zamawiającego)**	mb.	130	
					130,000
4.	Kalkulacja własna	Montaż bram dwuskrzydłowych o wymiarach 4 x 1,50 m ocynkowych powlekanych PCV w kolorze zielonym. **(Bramy Zamawiającego)**	kpl.	2	
					2,00
5.	Kalkulacja własna	Montaż furtki o wymiarach 1,00 x 1,50 m ocynkowej powlekanych PCV w kolorze zielonym **(Furtka Zamawiającego)**	kpl.	1	
					1,00
6.	Kalkulacja własna	Podmurówka betonowa Szer. - 240 cm, wys. - 20 cm, gr.- 5 cm. **(Materiał Wykonawcy)**	szt.	45	
					45,00
7.	Kalkulacja własna	Pustak betonowy – przelotowy,narożny, końcowy łącznik do podmurówek betonowych.. **(Materiał Wykonawcy)**	szt.	46	
					46,00