Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia **Załącznik nr 4**

„Remont krzyża oraz figurki w miejscowościach Biniątki oraz Nowy Folwark w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój".

Zadanie I Biniątki

Przedmiotem zamówienia jest remont krzyża w miejscowości Biniątki.

W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących prac:

- demontaż ogrodzenia oraz istniejącej podmurówki,
- demontaż istniejącego postumentu,
- demontaż krzyża,
- czyszczenie oraz zabezpieczenie i pomalowanie istniejącego krzyża,
- montaż krzyża,
- wykonanie nowego fundamentu pod postument,
- wykonanie postument z cegły klinkierowej (kolor do akceptacji zamawiającego) z dwoma stopni o wysokości 160 – 180 cm,
- wykonania tablicy napisowej z granitu o wymiarach 40 cm x 40 cm,
- wykonanie kostki betonowej koloru czerwonego wewnątrz ogrodzenia,

- wykonanie opaski kostki betonowej wraz z obrzeżami na zewnątrz ogrodzenia o szerokości 50 cm,
- wykonanie fundamentów pod ogrodzenie oraz montaż nowego ogrodzenia wraz z furtką wysokości 80 cm, (wymiary ogrodzenia ok 2,5 m na 4 m)
- montaż ławki,

Zadanie II Nowy Folwark

Przedmiotem zamówienia jest remont figurki w miejscowości Nowy Folwark.

W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących prac:

- oczyszczanie figurki oraz fryzów dekoracyjnych które wykonane są z piaskowca,
- uzupełnienie figurki oraz fryzów dekoracyjnych,
- wykonanie powłok zabezpieczających,
- malowanie figurki,
- obłożenie postumentu płytkami klinkierowymi,
- wykonania tablicy napisowej z granitu o wymiarach 40 cm x 40 cm,
- obłożenie płytkami dwóch stopni postumentu (płytki typu parapetowe - klinkierowy parapet gatunek I)
- wykonanie kostki betonowej wewnątrz ogrodzenia,
- wykonanie opaski kostki betonowej wraz z obrzeżami na zewnątrz ogrodzenia o szerokości 50 cm,
- wykonanie stopni z kostki betonowe do poziomu jezdni,
- wykonanie furtki w istniejącym ogrodzeniu,
- wykonanie nowego zadaszenia z tworzywa z poliwenglanowego w kształcie łuku,
- montaż ławki,

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 36 miesięcy.

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

1.Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu niezbędnego do wykonania remontu figurek.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robot,
- zabezpieczenia osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków BHP,
- zabezpieczeniem terenu robót,

3. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

4. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów.

Kontroli będą podlegały w szczególności:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w zapytaniu,
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,
- jakość i dokładność wykonania prac,

5. Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót