GMINA
BUSKO ZDRÓJ
woj. świętokrzyskie

Busko-Zdrój dnia 08.01.2015r.

Znak: RSID.7011.9.1.2015

Wszyscy oferenci

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamówienie do 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 i art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r poz. 907 j.t.) zaprasza do złożenia oferty cenowej:

1. Przedmiotem zamówienia jest :
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlano-wykonawczego dla następujących zadań:

Zadanie 1
„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od km 4+400 do km 5+150 w miejscowości Zbludowice"
Zadanie 2
„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od km 4+400 do km 5+150 w miejscowości Zbludowice"

1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Zadanie 1:
Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza dla budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od km 4+400 do km 5+150 w miejscowości Zbludowice:

- początek projektowanego odcinka km 4+400 strona lewa skrzyżowanie z DW 776;
- koniec projektowanego odcinka km 5+150 strona lewa skrzyżowanie z ul. Strażacką;
- wskazany kilometraż może nieznacznie ulec zmianie w zależności od rozwiązań projektowych;
- zaprojektować chodnik po stronie lewej szerokości 1,5 m zlokalizowany poza rowem drogowym;
- chodnik obramować obrzeżem 6x20 cm lub 8x30 cm z zastosowaniem ławy betonowej gwarantującej stabilność obramowania chodnika, od strony krawędzi skarpy rowu zastosować opaskę ziemną min. 50 cm;

- nawierzchnię chodnika zaprojektować z kostki betonowej szarej gr. 8cm a konstrukcję podbudowy dostosować do warunków gruntowo-wodnych;
- projekt kablowej linii energetycznej oświetlenia ulicznego zlokalizowanej w pasie zieleni pomiędzy rowem a chodnikiem;
- projekt przebudowy istniejącej napowietrznej linii teletechnicznej, która koliduje z infrastrukturą drogową,
- w projekcie przewidzieć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z przylegającego do pasa drogowego terenu tak, aby wody te przejąć do zaprojektowanego systemu odwodnienia o ile zajdzie potrzeba;
- zjazdy do posesji o ile zajdzie potrzeba należy dostosować do niwelety projektowanego chodnika i utwardzić kostką betonową gr. 8cm na szerokości projektowanego chodnika lub do istniejących bram wjazdowych, na pozostałym odcinku utwardzić materiałem kamiennym (do granicy pasa drogowego), kolor kostki grafitowy, nawierzchnia na zjazdach winna spełniać wymagania konstrukcyjne dla natężenia ruchu KR1;
- przewidzieć wykonanie obudów wlotu i wylotu przepustów istniejących i projektowanych zjazdów do nieruchomości jak również wykonania nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na istniejących zjazdach od krawędzi jezdni do końca chodnika;
- zaprojektować remont istniejących rowów przydrożnych poprzez ich wyprofilowanie, odmulenie oraz umocnienie skarp dna rowu elementami betonowymi;
- przewidzieć wycinkę kolidujących drzew z przygotowaniem zestawienia wraz z załącznikiem graficznym do uzyskania decyzji na wycinkę;

Zadanie 2
Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawczą dla budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od km 4+400 do km 5+150 w miejscowości Zbludowice oraz w kierunku osiedla na Górce, łącznej długości ok. 1000 mb

- początek projektowanego odcinka ścieżki rowerowej km 4+400 strona lewa skrzyżowanie z DW 776;
- koniec projektowanego odcinka km 5+150 strona lewa skrzyżowanie z ul. Strażacką;
- odcinek od drogi wojewódzkiej nr 973 w kierunku osiedla na Górce o długości ok. 250,00 mb;
- wskazany kilometraż może ulec wydłużeniu o ok.10%, w zależności od rozwiązań projektowych;
- ścieżkę rowerową zaprojektować na działce będącej własnością Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A i UMiG Busko-Zdrój;
- zaprojektować ścieżkę rowerową po stronie lewej szerokości 2,5 m zlokalizowaną za chodnikiem;
- ścieżkę rowerową obramować obrzeżem 8x30 cm z zastosowaniem ławy betonowej gwarantującej stabilność obramowania ścieżki rowerowej;

- nawierzchnię ścieżki rowerowej zaprojektować z kostki betonowej czerwonej, bezfazowej gr. 8cm, a konstrukcję podbudowy dostosować do warunków gruntowo-wodnych;
- w projekcie przewidzieć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z przylegającego do pasa drogowego terenu tak, aby wody te przejąć do zaprojektowanego systemu odwodnienia o ile zajdzie potrzeba;
- w projekcie przewidzieć przebudowę ogrodzenia działki będącej własnością Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A (na etapie uzgodnienia koncepcji zostanie podjęta decyzja czy zostanie istniejące ogrodzenie czy wymienione na nowe).

Dokumentacje techniczne należy opracować w oparciu o koncepcyjne rozwiązania zaproponowane przez Projektanta, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz Rejon Dróg Wojewódzkich Staszów.

Zakres usług projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej **dla każdego zadania i branży oddzielnie.**

Szczegółowy zakres prac projektowych zawarto we wzorze umowy.

2. Podmiot/Zamawiający

Zamawiającym/ Zleceniodawcą jest:

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój;
tel.: (0 41) 370-52-00,

fax: (0 41) 370-52-90,

Osoba do kontaktu:

p. Patrycja Sroka – Podinspektor Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

tel. kont. (041) 370-52-23

e-mail: p.sroka@umig.busko.pl

3. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania usługi: **30 czerwiec 2015 r.**

4. Warunki udziału w zamówieniu:

4.1 Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy.
4.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.3 Oferta cenowa musi zostać przedłożona w formie pisemnej zgodnie z w/w warunkami pod rygorem nieważności.

5. Wymagane dokumenty:

5.1 Oferta cenowa sporządzona z wykorzystaniem wzoru wg **Załącznika nr 1;**
5.2 Parafowany projekt umowy o prace projektowe wg **Załącznika nr 2**
5.3 Wykaz wykonywanych w okresie 2 ostatnich lat **minimum 2 usług projektowych** (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę ulicy wraz z referencjami od podmiotów, które były ich Zleceniodawcami.

6.TERMIN NADESŁANIA I ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Ofertę cenową należy nadesłać w zamkniętej kopercie (opakowaniu) na adres tut. Urzędu w terminie ***do dnia 19.01.2015r. do godz. 12:00*** o treści:
Oferta cenowa na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:
Zadanie 1
„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od km 4+400 do km 5+150 w miejscowości Zbludowice"
Zadanie 2
„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od km 4+400 do km 5+150 w miejscowości Zbludowice"
nie otwierać do dnia 19.01.2015 r do godz. 12:00

Z-ca BURMISTRZA
mgr inż. Tomasz Mierzwa