

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 56.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.26	 56.26
				RAZEM	56.26
2	KNR 4-01 d.1 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 4.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.12	 4.12
				RAZEM	4.12
3	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 13.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.54	 13.54
				RAZEM	13.54
4	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 9.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.53	 9.53
				RAZEM	9.53
5	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
6	KNP d.1 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
7	KNR 4-01 d.1 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikiem 11.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.63	 11.63
				RAZEM	11.63
<b>2</b>		<b>ŚCINKI, TYNKI, OKŁADZINY ŚCIAN, MALOWANIE</b>			
8	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 2.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.10	 2.10
				RAZEM	2.10
9	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 14.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.72	 14.72
				RAZEM	14.72
10	NNRNKB d.2 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L-19 17.10	m m	 17.10	 17.10
				RAZEM	17.10
11	d.2 kalk. własna	(z.II) Ułożenie nadproży z dwuteownika "160" wraz z robotami towarzyszącymi (2 szt x 3,00 m + 2 szt x 1,80) 9.60	m m	 9.60	 9.60
				RAZEM	9.60
12	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 8	szt. szt.	 8.00	 8.00
				RAZEM	8.00
13	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach 45.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.44	 45.44
				RAZEM	45.44
14	KNR 2-02 d.2 0808-09	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm 2.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.55	 2.55
				RAZEM	2.55
15	KNR 2-02 d.2 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 15.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.57	 15.57
				RAZEM	15.57
16	KNR 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 129.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 129.69	 129.69
				RAZEM	129.69
17	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 408.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 408.75	 408.75
				RAZEM	408.75
18	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważny - pod szpachlowanie (sufity) 138.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 138.00	 138.00
				RAZEM	138.00
19	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		138.00	m <sup>2</sup>	138.00	
				RAZEM	138.00
20	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważny pod szpachlowanie - ściany 276.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	276.43	
				RAZEM	276.43
21	KNR-W 2-02 d.2 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe ze szlifowaniem na ścianach 276.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	276.43	
				RAZEM	276.43
22	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważny - pod malowanie (sufity) 138.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	138.00	
				RAZEM	138.00
23	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 138.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	138.00	
				RAZEM	138.00
24	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważny pod malowanie - ściany 276.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	276.43	
				RAZEM	276.43
25	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor pastelowy) 276.43-39.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	237.43	
				RAZEM	237.43
26	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 39.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.00	
				RAZEM	39.00
27	KNR 4-01 d.2 1208-01 analogia	Jednokrotne lakierowanie farbą zmywalną ścian pomalowanych farbą emulsyjną - lamperie 96.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96.00	
				RAZEM	96.00
28	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważny pod płytki - ściany 45.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.23	
				RAZEM	45.23
29	NNRNKB d.2 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 45.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.23	
				RAZEM	45.23
30	KNR AT-23 d.2 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej 45.23	m m	45.23	
				RAZEM	45.23
<b>3</b>		<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>			
31	KNR 4-01 d.3 0318-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł (wymiary w świetle ościeżnicy 0,9*2,0*2 szt oraz 1,0*2,0*1 szt) - zakup ościeżnic wkalkulować przy wycenie stolarki drzwiowej 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
32	KNR-W 2-02 d.3 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę wraz z ościeżnicą drewnianą (drzwi drewnopodobne wytłaczane) - 1 szt 0.9*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.80	
				RAZEM	1.80
33	kalkulacja d.3 własna	Skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicą płytowe wewnętrzne łazienkowe pełne z kratką nawiewną i zamkiem łazienkowym (kolor jak drzwi wewnętrzne), 2 szt 1.0*2.0+0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.80	
				RAZEM	3.80
34	KNR-W 2-02 d.3 1040-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z profili aluminiowych z obróbką obsadzenia (drzwi podwieszane przesuwne ręcznie, przeszklone szkłem bezpiecznym, obustronnie brązowe z zamkiem) 2.40*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.04	
				RAZEM	5.04
35	KNR 0-19 d.3 1023-12 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych z zamkiem i klamką w ścianie g-k (drzwi obustronnie brązowe) 1.15*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.42	
				RAZEM	2.42
36	KNR 0-19 d.3 1023-04 analogia	Dostawa i montaż naświetla okiennego aluminiowego zamontowanego w ścianie g-k 1.20*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.92	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	NNRNKB d.3 202 2024-01 analogia	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym (wiatrołap)  (1.5+2.2)*3.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  12.88	1.92  12.88
38	KNR 0-19 d.3 0931-06 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne z dwoma zamkami i klamką wraz z obróbką obsadzenia (drzwi obustronnie brązowe, profil ciepły) 1.15*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  2.42	2.42
39	KNR 0-19 d.3 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> 1.50*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  2.25	2.25
<b>4</b>		<b>POSADZKI</b>			
40	KNR-W 2-02 d.4 1111-07 analogia	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej układane metodą nieregularną (sanittariaty)  9.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  9.65	9.65
41	KNR 0-12 d.4 1119-01 analogia	Uzupełnienie okoliczności z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości 10 cm (uszkodzone fragmenty)  3.6	m  m	RAZEM  3.60	3.60
42	kalk. własna d.4	Oczyszczenie za pomocą środków chemicznych np. ATLAS SZOP posadzek gresowych w pomieszczeniach świetlicy 136.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  136.14	136.14
43	kalk. własna d.4	Impregnacja płytek gress środkiem do impregnacji płytek np. ATLAS DELFIN 136.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  136.14	136.14
<b>5</b>		<b>INSTALACJA WOD-KAN</b>			
44	KNR-W 4-01 d.5 0335-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 8	szt.  szt.	RAZEM  8.00	8.00
45	KNR 4-02 d.5 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl.  kpl.	RAZEM  1.00	1.00
46	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl.  kpl.	RAZEM  1.00	1.00
47	KNR 4-02 d.5 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt.  szt.	RAZEM  1.00	1.00
48	KNR 2-15 d.5 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 19.80	m  m	RAZEM  19.80	19.80
49	KNR 2-15 d.5 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm 6	szt.  szt.	RAZEM  6.00	6.00
50	KNR 2-15 d.5 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 14.20	m  m	RAZEM  14.20	14.20
51	KNR 2-15 d.5 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 4	szt.  szt.	RAZEM  4.00	4.00
52	KNR 2-15 d.5 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm 2	szt.  szt.	RAZEM  2.00	2.00
53	KNR 2-15 d.5 0107-05	Dodatki nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom. 15 mm 2	szt.  szt.	RAZEM  2.00	2.00
54	KNR 2-15 d.5 0107-01	Dodatki nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
55	KNR 2-15 d.5 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'- WC kompakt porcelanowy, płuczka porcelanowa z deską z duroplastu - kompletny	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
56	KNR 2-15 d.5 0224-03 analogia	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'- WC kompakt porcelanowy, płuczka porcelanowa z deską z duroplastu - kompletny (dla niepełnosprawnych)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
57	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
58	KNR 2-15 d.5 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
59	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż pochwyty dla niepełnosprawnych (przy umywalce i sedesie)	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
60	KNR 2-15 d.5 0220-05 analogia	Zlewozmywak stalowy dwukomorowy z ociekaczem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
61	KNR 2-15 d.5 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		26.50	m	26.50	
				RAZEM	26.50
62	KNR 2-15 d.5 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		14.60	m	14.60	
				RAZEM	14.60
63	KNR-W 4-01 d.5 0341-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
64	KNR 0-34 d.5 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		
		9.8	m	9.80	
				RAZEM	9.80
65	KNR 0-34 d.5 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m		
		9.8	m	9.80	
				RAZEM	9.80
66	KNR 4-01 d.5 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
67	KNR-W 2-15 d.5 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
68	KNR-W 2-15 d.5 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
69	KNR-W 2-15 d.5 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - wc	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
70	KNR-W 2-15 d.5 0135-01	Zawory kątowe o śr. nominalnej 1/2 "na 3/8"mm - umywalka,zlew	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
71	KNR-W 2-15 d.5 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		34.00	m	34.00	
				RAZEM	34.00
72	KNR-W 2-15 d.5 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		34.00	m	34.00	
				RAZEM	34.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	d.5 kalk. własna	Przełożenie grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
<b>6</b>		<b>WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI</b>			
74	d.6 kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>7</b>		<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>			
75	d.7 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		49.20	m <sup>2</sup>	49.20	
				RAZEM	49.20
76	d.7 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		49.20	m <sup>2</sup>	49.20	
				RAZEM	49.20
77	d.7 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
		49.20	m <sup>2</sup>	49.20	
				RAZEM	49.20
78	d.7 KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		43.60	m	43.60	
				RAZEM	43.60
79	d.7 KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		43.60	m	43.60	
				RAZEM	43.60
80	d.7 KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		49.20	m <sup>2</sup>	49.20	
				RAZEM	49.20
81	d.7 KNR-W 2-02 1804-11 analogia	Wymiana istniejącego ogrodzenie z siatki stalowej o wysokości 1.5 m, na na ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej fi 2,5/3,6 w kolorze zielonym na istniejących słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.8 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych (nowe ogrodzenie należy wzmocnić poprzez montaż 3 drutów naciągowych powlekanych fi 2,5/3,6, stare słupki w ilości 15 szt. należy oczyścić i pomalować 2 krotnie farbą olejną w kolorze zielonym)	m		
		39.20	m	39.20	
				RAZEM	39.20
82	d.7 KNR 4-01 1212-11 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych oraz 9 słupków (siatka zamocowana na słupkach stalowych)	m <sup>2</sup>		
		27.20*1.5	m <sup>2</sup>	40.80	
				RAZEM	40.80
<b>8</b>		<b>GARAŻ TYPU BLASZAK</b>			
83	d.8 kalkulacja własna	Dostawa i montaż garażu typu blaszak (garaż o wymiarach 3,0 m x 5,0 m, wys. ścian bocznych 2,1 m, wys. wjazdu 2,0 m, wys. w szczycie 2,60 m, dach dwuspadowy, brama uchylna z zamkiem na klucz, kolor kremowy). Garaż ma być wykonany z blachy trapezowej powlekanej akrylowej w I gatunku o gr. min. 0,5 mm. Konstrukcja wzmocniona, wykonana z kontownika zimno giętego pomalowanego farbą podkładową. Dach zbudowany z belek nośnych z ceownika + kratownica, wypuszczony poza zarys ścian.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00