

LEGENDA

- RP2.1 – Rozdzielnica obiektowa /w zakresie wykonawcy instalacji elektrycznych/
- PP3 – Puszka podłogowa. Zestaw składa się z: 1. kasety typ HBKK 012 K23/38 LE 2. puszka podłogowa UDK5-503 3. 3x puszka montażowa GW4 4. 6x ramka do osprzętu M45, 4 mod. typ GBV MM4 5. zespół poziomujący ZE-NSK. W puszce podłogowej znajdują się: – 4 gniazda 230V, IP20 w kolorze białym – 4 gniazda komputerowe, 230V, IP20, w kolorze czerwonym – 6 gniazd RJ45, kat 6, uchwyt Mosaic w kolorze białym
- 500W – Grzejnik elektryczny 500W/230V
- 12,4kW – Nagrzewnica elektryczna 12400/400V
- kanał – Planowe zejście/wyjście kanału kablowego naciennego kanał DLP 65x150
- – miejsce zejścia rur PCV pod posadzkę
- – rurka PCV, średnica wg opisu
- – Kanał kablowy DLP 50x105
- n/t – Gniazdo 230V, IP20, p/t
- – Gniazdo 230V, IP44, p/t
- – Zestaw gniazd do kanałów DLP: 2 gniazda 230V, IP20 w kolorze białym 2 gniazda komputerowe DATA, 230V, IP20, w kolorze czerwonym 4 gniazda RJ45, kat. 6, w kolorze białym
- 3P – Zestaw 400V/16A, IP44, z rozłącznikiem 0-I
- – Wypust 1-faz (3-faz)
- IP44 R.../... – Zestaw instalacyjny gniazd, 1x16A/32A-400V i 2x16A-2x230V, IP44 wraz z rozłącznikiem. Gniazda 230V zabezp. wkładką bp. 10A.
- – Koryto kablowe

UWAGA:
1. Gniazda w kanałach kablowych DLP do stanowisk komputerowych montowac na wysokości 30cm od podłogi.
2. Gniazda ogólne przy wejściach do pomieszczeń, oraz w komunikacji montowac na wysokości 30cm od podłogi.
3. Gniazda w pom. socjalnych na wysokości h=110cm, do zmywarki h=30cm, umywalki 140cm
4. Podane wysokości montażu gniazd i kanałów należy mierzyć do dolnej krawędzi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

INWESTOR	Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój				
ADRES OBIEKTU	dz. nr 1927/3, 1927/4, 1927/5, 1927/6, 1927/7, 1927/8, 1927/9, 1927/10, 1927/11, 1927/12 JEDN.EWID. 240801_4 BUSKO ZDRÓJ - MIASTO , OBRĘB 11				
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
TEMAT	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (WOD-KAN., C.O., GAZ, WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, ELEKTRYCZNE) ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, PARKINGAMI, UKŁADEM SIECI PRZYCH. PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCYCH SIECI (WOD-KAN, KAN. DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNE, CIEPŁ. ZEWN., KAN. TELETECH.) NA DZIAŁKACH NR: 1923, 1924, 1926, 1926, 1927, 1928, 1929, 1927/10, 1927/1, 1927/2 JEDN.EWID. 240701_4 BUSKO ZDRÓJ - MIASTO , OBRĘB 10 PRZY ULICY K. MICKIEWICZA 22 W BUSKU-ZDROJU				
TREŚĆ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD WTYCZKOWYCH. RZUT PIĘTRA 2	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	04/2016
PROJEKTANT	mgr inż. PAWEŁ WOSZCZEK	MAP/0150/OE/06		SKALA RYSUNKU	1 : 100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MACIEJ MAJKOWSKI	0/0003		NR RYS.	E-4.4
OPRACOWUJĄCY	inż. MAREK KRAWCZYK				
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24,POZ.83 Z DNIA 23.02.1994) - DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKASOWAŃ CHUZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.				