

LEGENDA:

- ZWÓD POZIOMY NISKI DRUT FeZn 8mm MOCOWANY NA UCHWYTACH RPZYKLEJANYCH PLASTIKOWYCH Z OBCIĄŻENIEM
- ZWÓD POZIOMY POWYŻSZONY LINKA AL ø9mm ROZPIĘTA NA MASZTACH WOLNOSTOUJĄCYCH DO ZWODÓW PODWYŻSZONYHC
- POŁĄCZENIE KRZYŻOWE
- DFeZn ø8mm W RURZE OCHRONNEJ — PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY DRUT FeZn 8mm PROWADZONY W RURCE OGDROMOWEJ 100kV
- MASZT WOLNOSTOJĄCY DO ZWODÓW PODWYŻSZONYCH WYSOKOŚĆ h=4,6m MONTOWANY NA TRÓJNOGU

UWAGA:

1. INSTALACJĘ ODGROMOWĄ PROJEKTUJE SIĘ W III KLASIE OCHRONNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM ZWODÓW POZIOMYCH NISKICH ORAZ ZWODÓW PODWYŻSZONYCH DLA OCHRONY URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH
2. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ W RURKACH OCHRONNYCH O ODPORNOŚCI 30kV W WARSTWY OCIEPLENIA BUDYNKU NA PARTERZE PROJEKTUJE SIĘ ZŁĄCZA PROBIERCZE POŁĄCZONE Z UZIEMEM OTIKOWYM BUDYNKU.
3. PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKU ZWODY PIONOWE INST. ODGROMOWEJ CHRONIĄ URZĄDZENIA, PRZEWODY WENTYLACYJNE ORAZ INNE URZĄDZENIA ZLOKALIZOWANE NA DACHU. WYSOKOŚĆ CHRONIONYCH KANAŁÓW I URZĄDZEŃ NIE PRZEKRACZA 2m.
4. ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY ROZWIESZONĄ LINKĄ ALUMINIEWĄ ZWODÓW POZIOMYCH PODNIESIONYCH A URZĄDZENIAMI TECHNOLOGICZNYMI NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 75cm
5. PRZYJĘTA WYSOKOŚĆ ZWODÓW ZOSTAŁA DOBRANA W OPARCIU O METODĘ TOCZĄCEJ SIĘ KULI.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl			
INWESTOR	Gmina Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój		
ADRES OBIEKTU	dz. nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDRÓJ - MIASTO , OBRĘB 10		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TEMAT	RESTAURACJA NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ORAZ ZMIANA NAZWY NA BUSKI OŚRODEK KULTURY - ETAP I - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA CZĘŚĆ BIUROWĄ, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU NA CZĘŚĆ BIUROWĄ ORAZ WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, PRZYŁĄCZE WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ, ZAGOSPODAROWANIE TERENU: DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, PARKINGAMI, UPLASZCZENIEM PIESZYCH, PRZEBUDOWA KOLIZUJĄCYCH SIECI (WOD-KAN, KAN-DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNE, OŚW. ZEWN., KAN. TELETECH.) NA DZIAŁKACH NR 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDRÓJ - MIASTO , OBRĘB 10 PRZY ULICY A. MICKIEWICZA 22 W BUSKU-ZDROJU.		
TREŚĆ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - RZUT DACHU	Nr UPRAWN. / PODPIS	DATA 04/2016
			SKALA RYSUNKU 1 : 100
PROJEKTANT	mgr inż. PAWEŁ WOSZCZEK	MAP/0155/POOD/08	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MACIEJ MAJKOWSKI	0/3002	NR RYS. E-6.1
OPRACOWUJĄCY	inż. MAREK KRAWCZYK		
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24,POZ.83 Z DNIA 23.02.1994r) DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.		