

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Świetlica + OSP w Dobrowodzie			
1	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie sceny drewnianej z desek gr. 32 mm wraz z konstrukcją drewnianą	m ²		
		24.36	m ²	24.36	
				RAZEM	24.36
2	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z desek nieotynkowanych	m ²		
		38.53	m ²	38.53	
				RAZEM	38.53
3	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikiem (świetlica)	m ²		
		67.27	m ²	67.27	
				RAZEM	67.27
4	KNR 4-01 0812-02	Wymiana cokolików z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 10x30 cm (pomieszczenie OSP)	m		
		32.40	m	32.40	
				RAZEM	32.40
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
6	KNP d.1 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
7	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		11.36	m ²	11.36	
				RAZEM	11.36
8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		133.50	m ²	133.50	
				RAZEM	133.50
9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		7.65	m ²	7.65	
				RAZEM	7.65
10	KNR 4-01 0619-02	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		90.62	m ²	90.62	
				RAZEM	90.62
11	KNR 4-01 0603-05 analogia	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów folią w płynie z wyprawą z zaprawą cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego	m ²		
		90.62	m ²	90.62	
				RAZEM	90.62
12	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		3.12	m ³	3.12	
				RAZEM	3.12
13	KNR 4-01 0337-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej (pod nadproża)	m		
		7.80	m	7.80	
				RAZEM	7.80
14	NNRNKB d.1 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19/140	m		
		7.80	m	7.80	
				RAZEM	7.80
15	d.1 kalk. własna	Ułożenie nadproży z dwuteownika "160" wraz z robotami towarzyszącymi (3*2szt*1,8 m)	m		
		10.80	m	10.80	
				RAZEM	10.80
16	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-02 d.1 0235-05 analogia	Demontaż zlewozmywaka dwukomorowego z szafką	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
20	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.00
21	KNR 4-02 d.1 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.00
22	KNR 4-01 d.1 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione (pod ścianki działowe i kanalizację sanitarną)	m ³		
		2.60	m ³	2.60	
				RAZEM	2.60
23	KNR 2-02 d.1 0202-01	Ławy fundamentowe żelbetowe pod ścianki działowe	m ³		
		0.68	m ³	0.68	
				RAZEM	0.68
24	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia pod ścianki działowe	t		
		0.05	t	0.05	
				RAZEM	0.05
25	NNRNKB d.1 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
		4.04	m ²	4.04	
				RAZEM	4.04
26	KNR 2-02 d.1 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł grubości 1/2 ceg.	m ²		
		42.70	m ²	42.70	
				RAZEM	42.70
27	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie (uzupełnienie po skutciu tynku)	m ²		
		90.62	m ²	90.62	
				RAZEM	90.62
28	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie (tynk na nowych ściankach)	m ²		
		42.70*2	m ²	85.40	
				RAZEM	85.40
29	KNR 2-02 d.1 0810-06 analogia	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów i na nadprożach	m ²		
		8.50	m ²	8.50	
				RAZEM	8.50
30	KNR 4-01 d.1 0320-02 analogia	Dostawa i obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł (5 szt)	m ²		
		9.00	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
31	KNR-W 2- d.1 02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne z zamkiem na wkładkę i odbojem przy podłodze (skrzydło szer. 90 cm) - 3 szt	m ²		
		5.40	m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
32	KNR-W 2- d.1 02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone łazienkowe pełne z kratką nawiewną, zamkiem i odbojem przy podłodze (skrzydło szer. 90 cm) - 2szt	m ²		
		3.60	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
33	KNR 0-19 d.1 1023-03 analogia	Dostawa i montaż naswietla okiennego z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
		0.6*1.2	m ²	0.72	
				RAZEM	0.72
34	KNR 0-19 d.1 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²		
		1.2*0.8	m ²	0.96	
				RAZEM	0.96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-15 d.1 0205-04 analogia	Montaż przewodów wentylacyjnych z rur typu Spiro o śr. 120 mm	m		
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.00
36	d.1 kalk. własna	Wykonanie wentylacji z rur PCV o śr. 120 mm w dwóch pomieszczeniach, zakończone kominkami wentylacyjnymi na zewnątrz budynku (rur - 5,4 mb, 4 kominki)	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
37	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (posadzka w świetlicy)	m ²		
		64.07	m ²	64.07	
				RAZEM	64.07
38	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
		64.07	m ²	64.07	
				RAZEM	64.07
39	KNR-W 2- d.1 02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej układane metodą nieregularną (posadzka w świetlicy)	m ²		
		64.07	m ²	64.07	
				RAZEM	64.07
40	KNR 2-02 d.1 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		38.20	m	38.20	
				RAZEM	38.20
41	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (pod kanalizację wewnętrzną)	m ³		
		8.20*0.5*0.15	m ³	0.62	
				RAZEM	0.62
42	KNR 4-01 d.1 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm (pod przejścia kanalizacji)	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
43	KNR 2-31 d.1 0103-02 analogia	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod podkład betonowy	m ²		
		14.64+4.10	m ²	18.74	
				RAZEM	18.74
44	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (pod zdemontowaną sceną i na kanalizacji)	m ³		
		14.64*0.1+4.1*0.1	m ³	1.87	
				RAZEM	1.87
45	KNR 2-02 d.1 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (2 x folia PE)	m ²		
		Krotność = 2 14.64+4.1	m ²	18.74	
				RAZEM	18.74
46	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS20, gr. 5 cm, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		14.64+4.1	m ²	18.74	
				RAZEM	18.74
47	KNR 2-02 d.1 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		14.64+4.1	m ²	18.74	
				RAZEM	18.74
48	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		Krotność = 3 14.64+4.1	m ²	18.74	
				RAZEM	18.74
49	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
		14.64+4.1	m ²	18.74	
				RAZEM	18.74
50	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		14.64+4.1	m ²	18.74	
				RAZEM	18.74
51	KNR-W 2- d.1 02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej układane metodą nieregularną (powierzchnia po scenie)	m ²		
		14.64	m ²	14.64	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.64
52	KNR 2-02 d.1 1120-02 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		24.18	m	24.18	
				RAZEM	24.18
53	NNRNKB d.1 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej (kuchnia i Wc do wys. 2,1 m)	m ²		
		81.77	m ²	81.77	
				RAZEM	81.77
54	NNRNKB d.1 202 0842-01	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m		
		46.20	m	46.20	
				RAZEM	46.20
55	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		270.95-90.62	m ²	180.33	
				RAZEM	180.33
56	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		24.60	m ²	24.60	
				RAZEM	24.60
57	KNR AT-12 d.1 0202-02 analogia	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES (ze względu na rodzaj podłoża należy zwiększyć o 50% ilość profili stalowych oraz wzmocnić taśmą zbrojącą połączenie sufitu ze ścianą)	m ²		
		142.18	m ²	142.18	
				RAZEM	142.18
58	KNR AT-12 d.1 0101-04	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach (płyty zielone - odporne na wilgoć)	m ²		
		4.0*2.9	m ²	11.60	
				RAZEM	11.60
59	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważny - powierzchnie poziome (sufit)	m ²		
		142.18	m ²	142.18	
				RAZEM	142.18
60	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważny pod szpachlowanie - ściany	m ²		
		317.12	m ²	317.12	
				RAZEM	317.12
61	KNR-W 2- d.1 02 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe ze szlifowaniem na ścianach	m ²		
		317.12	m ²	317.12	
				RAZEM	317.12
62	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważny pod malowanie - ściany	m ²		
		317.12	m ²	317.12	
				RAZEM	317.12
63	KNR-W 2- d.1 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych (kolor pastelowy) - tynków gładkich ścian i sufitów	m ²		
		317.12+142.18	m ²	459.30	
				RAZEM	459.30
64	KNR 4-01 d.1 1208-01	Jednokrotne lakierowanie farbą zmywalną ścian pomalowanych farbą emulsyjną - lamperie	m ²		
		135.48	m ²	135.48	
				RAZEM	135.48
65	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu - 5 szt (parapety o wymiarach 1,65*0,15*2 szt + 1,65* 0,3* 1 szt + 0,6*0,3* 2 szt)	szt		
		5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
66	KNR 4-01 d.1 0336-01 analogia	Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		6.50	m	6.50	
				RAZEM	6.50
67	KNR 2-15 d.1 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		28.00	m	28.00	
				RAZEM	28.00
68	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		14.80	m	14.80	
				RAZEM	14.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR-W 2- d.1 15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 18.20	m m	 18.20	 18.20
				RAZEM	18.20
70	KNR 2-15 d.1 0112-02	Zawory przełotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm 9	szt. szt.	 9.00	 9.00
				RAZEM	9.00
71	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
72	KNR-W 2- d.1 15 0208-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m m	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
73	KNR-W 2- d.1 15 0229-04 analogia	Montaż zlewozmywaka blaszanego 2 komorowego z ociekaczem i syfonem 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
74	KNR-W 2- d.1 15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
75	KNR-W 2- d.1 15 0143-01 analogia	Montaż przepływowego podgrzewacza wody 3	kpl. kpl.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
76	KNR-W 2- d.1 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
77	KNR-W 2- d.1 15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
78	KNR 2-15 d.1 0224-03 analogia	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt', WC kompakt porcelanowy, płuczka porcelanowa z deską z duroplastu - kompletny 2	kpl. kpl.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
79	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 24.50	m m	 24.50	 24.50
				RAZEM	24.50
80	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 8	szt. szt.	 8.00	 8.00
				RAZEM	8.00
81	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 36.20	m m	 36.20	 36.20
				RAZEM	36.20
82	KNNR 5 d.1 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 36.20	m m	 36.20	 36.20
				RAZEM	36.20
83	KNNR 5 d.1 1209-0601	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 4	otw. otw.	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
84	KNR 4-03 d.1 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 14	szt. szt.	 14.00	 14.00
				RAZEM	14.00
85	KNR 4-03 d.1 1124-01 analogia	Demontaż wyłączników światła 8	szt. szt.	 8.00	 8.00
				RAZEM	8.00
86	KNNR 5 d.1 0204-02	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x1,5 mm ² 35.0	m m	 35.00	 35.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	35.00
87	KNNR 5 d.1 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5 mm ² 68.0	m m	68.00	68.00
				RAZEM	42.00
88	KNNR 5 d.1 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 42	szt. szt.	42.00	42.00
				RAZEM	32.00
89	KNNR 5 d.1 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 32	szt. szt.	32.00	32.00
				RAZEM	10.00
90	KNNR 5 d.1 0306-04 analogia	Włączniki światła (podwójne) 10	szt. szt.	10.00	10.00
				RAZEM	22.00
91	KNNR 5 d.1 0308-01 analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² (gniazda podwójne) 22	szt. szt.	22.00	22.00
				RAZEM	2.00
92	KNNR 5 d.1 0512-05 analogia	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x40 W (oprawa kloszowa natynkowa LED, klosz PC) 2	kpl. kpl.	2.00	2.00
				RAZEM	3.00
93	KNNR 5 d.1 0512-05 analogia	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 38 W (oprawa kloszowa natynkowa LED, klosz PC) 3	kpl. kpl.	3.00	3.00
				RAZEM	18.00
94	KNR-W 5- d.1 08 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm ² 18	szt. szt.	18.00	18.00
				RAZEM	5.00
95	KNR 4-01 d.1 1306-02 analogia	Demontaż drobnych elementów metalowych ze ścian 5	szt. szt.	5.00	5.00
				RAZEM	81.14
96	KNR 2-02 d.1 0925-01 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią w pomieszczeniu OSP 81.14	m ² m ²	81.14	81.14
				RAZEM	2.00
97	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż daszków z poliwęglanu 2	szt. szt.	2.00	2.00
				RAZEM	1.00
2		WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
98	kalkulacja d.2 własna	Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00