

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi Widuchowa - Zbrodzone od km 0+867 do km 1+757

Inwestor: Gmina Busko-Zdrój

L.p.	Symbol	Opis robót	Jedn. Miary	Ilość robót	Cena (zł)	Wartość (zł)
	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym - wytrasowanie i zastabilizowanie palikami drewnianymi osi pasa drogowego i krawędzi poboczy co 30 m i na załamaniach od km 0+ 867 do km 1+757 odcinek 890mb	km	0,90		
2	KNNR 1 20102-0500	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia - średnich od 31 – 60% powierzchni na szer. od 1,0 m do 2,0 m 2,0m x 890 m = 1780,0 m²	ha	0,09		
		<b>RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
3	KNNR 1 30201-0401	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o poj. Łyżki 0.25 m³ z transportem urobku samochodami samowylad. na odl.do 5 km. Kategoria gruntu I-IV (koryto gł. 30 cm pod warstwy konstrukcyjne jezdni w m. Zbrodzone	m³	801,00		
4	KNR 2-01 0214-02 D.02.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność 10	m³	801,00		
5	KNNR 1 50406-0101	Mechaniczne uzupełnianie, formowanie i zagęszczanie poboczy ziemnych z ziemi - uzyskanej z odhumusowania i robót ziemnych 890 m x 0,50 m x 2 x 0,50m = 445 m³	m³	445,00		
		<b>RAZEM ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>3</b>		<b>PODBUDOWA</b>				
6	KNNR 6 60104-0310	Warstwa odsączająca wykonywana i zagęszczana mechanicznie gr. w-wy 15 cm po zagęszczeniu	m²	2 670,00		
7	KNR 2-31 70114-07-050	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. Mech. fr. 0-63 mm Grub. 15 cm po zagęszczeniu.	m²	2 670,00		
8	KNR 2-31 80107-02	Warstwa profilująca z kruszywa frakcji 0/31,5 mm układana z układarki do mas bitumicznych gr 5 cm po zagęszczeniu	m²	2 670,00		
		<b>Wartość netto:</b>				
		<b>VAT 23%</b>				
		<b>Wartość brutto:</b>				