



REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ MIASTA BUSKO-ZDRÓJ
ZAKRES II: PROJEKT REWITALIZACJI TERENU POMIĘDZY UL. STARKIEWICZA I SANATORIUM
'RAFAŁ' WRAZ Z ALEJĄ TOPOŁOWĄ



A KOMUNIKACJA PIESZO-JEZDNA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ		
Warstwa użytkowa – kostka brukowa bet. bez fazy wym. 16x16, 24x16cm	8,0 cm	
Warstwa stabilizująco-wyrównawcza – podsypka cementowo-piaskowa (1:4)	3,0 cm	
Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny: warstwa górna (fr. 0–31mm)	10,0 cm	
Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny: warstwa dolna (fr. 0–63mm)	15,0 cm	
Warstwa mrozoodporna – zagęszczona podsypka z piasku płukanego	15,0 cm	
Grunt rodzimy		



B KOMUNIKACJA PIESZA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ		
Warstwa użytkowa – kostka brukowa bet. bez fazy wym. 16x16, 24x16cm	6,0 cm	
Warstwa stabilizująco-wyrównawcza – podsypka cementowo-piaskowa (1:4)	3,0 cm	
Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny (fr. 0–63mm)	15,0 cm	
Warstwa mrozoodporna – podsypka z piasku płukanego	15,0 cm	
Grunt rodzimy		

BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' 27-220 MIRZEC, MIRZEC - PODBORKI 37 TEL. 601 063 690				
Nazwa obiektu: REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ MIASTA BUSKO-ZDRÓJ ZAKRES II: PROJEKT REWITALIZACJI TERENU POMIĘDZY UL. STARKIEWICZA I SANATORIUM 'RAFAŁ' WRAZ Z ALEJĄ TOPOŁOWĄ				
Inwestor: Gmina Busko-Zdrój 28-100 Busko-Zdrój; Mickiewicza 10		Adres obiektu: Busko-Zdrój, gmina Busko-Zdrój dz. nr ew. 117/1; 117/2; 209; 211; 212/1; 212/2		
Przedmiot: Ciągi komunikacyjne Przekroje konstrukcyjne		Skala: 1:10	Nr rys. 6.	Str.
Projektanci	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
architektura PROJEKTOWAŁA:	Danuta Kozłowska-Kalbarczyk	22/66 Upr. architektoniczne	07.2016r.	<i>D. Kozłowska</i>
projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		07.2016r.	<i>Dariusz Celuch</i>